

Специфікація робіт – Оферта

Номер тендеру:
Обсяг Робіт:
Учасник тендеру:
Номер проекту:
Назва проекту:

№1
Предмет тендеру
Залюбовляється Учасником
№1 Франківськ
Назва проекту

Дошкільний навчальний заклад "Сонечко" смт. Богородчани

Роботи враховують усі матеріали та затрати підрядника, враховуючі прибуток, добові, податки та інше.

№ п/п	Опис робіт	Одиниця вимірювання	Кількість	Ціна за одиницю без ПДВ, грн.	Загальна ціна без ПДВ, грн.
1	<ul style="list-style-type: none"> • переміщення товарів, машин та обладнання до місця проведення робіт, • Винес меблів та інвентаря з кімнати, • прибирання ділянки (підвітання) після завершення , знів сміття. 	шт/грс	1		0,00
	Ігрова кімната				0,00
2	Стеля: балик/рігелі - обдираний фарби, ґрунтування Ceresit CT16, встановлення кутків, шпаклювання Knauf Start 4 мм - 1 раз, Knauf finish 1 мм - 2 рази, ґрунтування 2 рази Acryl-Tiefgrund, фарбування колорованою фарбою Feidal Wand Color 2 рази, або аналогічним матеріалом.	м2	27		0,00
3	Стеля: укладання підвіскої стелі Armstrong(AMF Ecomin Planet board KCS 600*600*13) або аналогічним матеріалом.	м2	42		0,00
4	Стіни: встановлення перегородок з обшивкою гіпсокартоном по профілю товщиною 75 мм. Крок профілю - 400мм. Укладання звукоізоляції 75 мм із мінеральної вати. Шпаклювання, ґрунтування 2 рази Acryl-Tiefgrund, фарбування колорованою фарбою Feidal Wand Color 2 рази, або аналогічним матеріалом.	м2	11		0,00
5	Стіни: обдираний фарби та обшивки з дерева, встановлення кутків, ґрунтування Ceresit CT16, шпаклювання Knauf Start 4 мм - 1 раз, Knauf finish 1 мм - 2 рази, ґрунтування 2 рази Acryl-Tiefgrund, фарбування колорованою фарбою Feidal Wand Color 2 рази, або аналогічним матеріалом.	м2	59		0,00
6	Зачістка та фарбування дерев'яної шафи/стілки алікдною емаллю білого кольору, фарбою "Maxima", або аналогічним матеріалом.	м2	26,4		0,00
7	Зачістка та фарбування дерев'яних ґрат біла вікон (висотою 1 метр, демонтаж - монтаж), лак для дерева стійкий IMPRANAL PROFI білий, або аналогічний матеріал.	м/п	8,9		0,00
8	Підлога: заміна ліноліуму, укладання напівкомерційного лінолеума Juteks Strong Plus, або аналогічного матеріала.	м2	47		0,00
9	Підлога: заміна плитусів на плиткові із закінченнями(4) та повоостами (13), або аналогічного матеріала.	м/п	28,5		0,00
10	Заміна вимикачів: одноклавішних білих: Aefora Schneider Electric EPH0100121, або аналогічний виріб	шт	2		0,00
11	Заміна розеток з заземленнями: біла Aefora Schneider Electric EPH2900121, або аналогічний виріб	шт	3		0,00
12	Заміна світильників: світлодіодна панель FLF-82 B 72W NW LED або аналогічний виріб	шт	6		0,00
13	Встановлення дверей з лутками та фурнітурою, врізного замка Paladii Corona P13110 61,5-45-BK 5N/CP, двері "LINO 1" RAL, або аналогічний виріб.	шт	2		0,00
14	Встановлення відносів із гіпсокартону на клей, встановлення П образ-ного профілю та кутків, шпаклювання Knauf Start 4 мм - 1 раз, Knauf finish 1 мм - 2 рази, ґрунтування 2 рази Acryl-Tiefgrund, фарбування колорованою фарбою Feidal Wand Color 2 рази, або аналогічним матеріалом.	м2	3		0
	Всього без ПДВ				0,00
	ПДВ				0,00
	Разом				0,00

Голова фонду Веселкова В.В.



Специфікація робіт – Оферта

Номер тендеру:
Обсяг Робіт:
Учасник тендеру:
Номер проекту:
Назва проекту:

№2
Предмет тендеру
Залповнюється Учасником
№2 Франківськ
Назва проекту

Дошкільний навчальний заклад «Берізка» м.Надвірна

Роботи враховують усі матеріали та затрати підрядника, враховуючі прибуток, добові, податки та інше.

№ п/п	Опис робіт	Одиниця вимірювання	Кількість	Ціна за одиницю без ПДВ, грн.	Загальна ціна без ПДВ, грн.
1	• переміщення товарів, машин та обладнання до місця проведення робіт; • Вивоз меблів та інвентаря з кімнати, • прибирання ділянки (підмітання) після завершення, вивіз сміття.	шт/рсл	1		0,00
	Ігрова кімната та роздягальня				0,00
2	Стола: обдирання фарби,грунтування Ceresit CT16, встановлення кутників, шпаклювання Knauf Start 4 мм -1 раз, Knauf finish 1 мм - 2 рази, грунтування 2 рази Acryl-Tiefgrund, фарбування колорованою фарбою Feidal Wand Color 2 рази, або аналогічним матеріалом.	м2	62		0,00
3	Стіни: обдирання фарби,грунтування Ceresit CT16,Шпаклювання Knauf Start 4 мм -1 раз, Knauf finish 1 мм - 2 рази, грунтування 2 рази Acryl-Tiefgrund, фарбування колорованою фарбою Feidal Wand Color 2 рази, або аналогічним матеріалом.	м2	100		0,00
4	Підлога дерев'яна: зняття старої фарби,шліфування, лакування ЛАК ДЛЯ ПАРКЕТУ ПОЛІУРЕТАНОВИЙ "УЛЬТРАСТІЙКИЙ" ВІОНІС-НУС", або аналогічний матеріал.	м2	62		0,00
5	Плітуса дерев'яні: зняття старої фарби,шліфування, лакування ЛАК ДЛЯ ПАРКЕТУ ПОЛІУРЕТАНОВИЙ "УЛЬТРАСТІЙКИЙ" ВІОНІС-НУС", або аналогічний матеріал.	м/п	23		0,00
6	Ніша: заміна плитки на підлозі. Плитка Атем Грес 0000 Pimento 30x30, або аналогічний матеріал.	м2	1,5		0,00
7	Встановлення порожку металевого: алюмінієвий поріг для сходенок А 60*30 золотого металлик 1.8м, 60мм*30мм, або аналогічний виріб.	м/п	1,5		0,00
8	Ніша: панель із плитки висотою 1,2 метра плитка Cersanit Lukas White 29,8x29,8, або аналогічний виріб.	м2	3,3		0,00
9	Стіни: встановлення перегородок з облицювою гіпсокартоном по профілю теаціною 75 мм. Крок профілю - 400мм. Улаштування звукоізоляції 75 мм із мінеральної вати. Шпаклювання, грунтування 2 рази Acryl-Tiefgrund, фарбування колорованою фарбою Feidal Wand Color 2 рази, або аналогічним матеріалом.	м2	15		0,00
10	Встановлення дверей з ручками та фурнітурою, врізною замка Padell Corona P3110 61.5-45-8K SN/CP, двері "UNO 1" RAL, або аналогічний виріб.	шт	5		0,00
11	Встановлення відкосів із гіпсокартону на клей, встановлення П образного профілю та кутників, шпаклювання Knauf Start 4 мм -1 раз, Knauf finish 1 мм - 2 рази, грунтування 2 рази Acryl-Tiefgrund, фарбування колорованою фарбою Feidal Wand Color 2 рази, або аналогічним матеріалом.	м2	7,5		0
12	Ремонт дерев'яної підлоги: брус 0,15 М2 (потребує уточнення після зняття лінолеуму)	м2	3		0,00
13	Заміна дамбату: напівкомерційний лінолеум Juteks Strong Plus, або аналогічний матеріал.	м2	13,5		0,00
14	Встановлення плінтусів пластиківих із забірними та позоротами.	м/п	16		0,00
15	Заміна вимикача: одноклавішний білий Asfora Schneider Electric ERH0100121, або аналогічний виріб	шт	5		0,00
16	Заміна розеток розеток з заземленням: біла Asfora Schneider Electric ERH2900121, або аналогічний виріб	шт	3		0,00
17	Заміна світильників: світильник підвісний на тросах Velmax V-104 54Вт 6200К чорний, або аналогічний виріб	шт	4		0,00
	Всього без ПДВ				0,00
	ПДВ				0,00
	Разом				0,00

Голова фонду Веселкова В.В.



Специфікація робіт – Оферта

Номер тендеру:
Обсяг Робіт:
Учасник тендеру:
Номер проєкту:
Назва проєкту:

№3
Предмет тендеру
Залповнюється Учасником
№3 Франківськ
Назва проєкту

Коломийський заклад дошкільної освіти (ясла-садок) № 19 «Ромашка»

Роботи враховують усі матеріали та затрати підрядника, враховуючі прибуток, добові, податки та інше.

№ п/п	Опис робіт	Одиниця вимірювання	Кількість	Ціна за одиницю без ПДВ, грн.	Загальна ціна без ПДВ, грн.
1	• переміщення товарів, машин та обладнання до місця проведення робіт; • Винос меблів та інвентаря з кімнати, • прибирання ділянки (підмітання) після завершення , вивіз сміття.	шт/pcs	1		0,00
	Актова зала				0,00
2	Стіни, рігелі, колонки: обдирання фарби, дерева, грунтування Ceresit СТ16, встановлення кутинія, шпаклювання стін Knauf Start 2 мм -1 раз, Knauf finish 1 мм - 2 рази, грунтування 2 рази Acryl-Tiefgrund, фарбування колорованою фарбою Feidal Wand Color 2 рази, або аналогічним матеріалом.	м2	126		0,00
3	Стеля встановлена гіпсокартону на профілі із шагом 400мм, між рігелами, шпаклювання стін Knauf, грунтування 1 рази Acryl-Tiefgrund, фарбування колорованою фарбою Feidal Wand Color 2 рази, або аналогічним матеріалом.	м2	78		0,00
4	Встановлення стельових плітків Premium Decor PG40 2000x50x30 мм з фарбуванням 2 рази	м/п	63		0,00
5	Шліфування та лакування підлоги 2 рази - ЛАК ДЛЯ ПАРКЕТУ ПОЛІУРЕТАНОВИЙ "УЛЬТРАСТІЙКИЙ" ВІОНІС-НОУС", або аналогічний матеріал.	м2	86		0,00
6	Шліфування та фарбування плітків, лаком.	м/п	40		0,00
7	Встановлення дверей з лутками та фурнітурою, врізаного замка Paladii Corona P3110 61.5-45-BK SN/CP, двері "UNO 1" RAL, або аналогічний виріб	шт	3		0,00
8	Встановлення відкосів із гіпсокартону на клей, встановлення П образного профілю та кутинія, шпаклювання Knauf Start 4 мм -1 раз, Knauf finish 1 мм - 2 рази, грунтування 2 рази Acryl-Tiefgrund, фарбування колорованою фарбою Feidal Wand Color 2 рази, або аналогічним матеріалом.	м2	4,5		0
9	Заміна вимикачів одноклавішник: білий вимикач Asfora Schneider Electric EPN100121, або аналогічний виріб.	шт	4		0,00
10	Заміна розеток із заземленням: розетка біла Asfora Schneider Electric EPN200121, або аналогічний виріб.	шт	6		0,00
11	Заміна світильників: світильник світлодіодний Horez Electric 056-002-0045-030 Galaksi-45, 45 Вт, 3150 лм, 4200К або аналогічний виріб	шт	10		0,00
	Всього без ПДВ				0,00
	ПДВ				0,00
	Разом				0,00

Голова фонду Веселкова В.В.



Специфікація робіт – Оферта

Номер тендеру:

Обсяг Робіт:

Учасник тендеру:

Номер проекту:

Назва проекту:

№4

Предмет тендеру

Залежить від Учасника

№4 Франківськ

Назва проекту

Дошкільний навчальний заклад садок «Росинка» м.Калуш

Роботи враховують усі матеріали та затрати підрядника, враховуючі прибуток, добові, податки та інше.

№ п/п	Опис робіт	Одиниця вимірювання	Кількість	Ціна за одиницю без ПДВ, грн.	Загальна ціна без ПДВ, грн.
1	<ul style="list-style-type: none"> • переміщення товарів, машин та обладнання до місця проведення робіт; • вивіз меблів та інвентаря з кімнати; • прибирання ділянки (підмітання) після завершення, вивіз сміття. 	шт/pcs	1		0,00
Група					0,00
2	Заміна скляного блоку і дверей із металопластику (1,6*2,06+0,9*2,06) довжина*висота) відновлення відкосів, шпаклювання, грунтування, фарбування.	шт	1		0,00
3	Заміна вимикачів подвійних: білий вимикач подвійний Astora Schneider Electric EPH0100121, або аналогічний виріб.	шт	5		0,00
4	Заміна розеток 2-а 3/К внутрішні: біла ASFORA Schneider EPH900121, або аналогічний виріб.	шт	1		0,00
5	Заміна світильників: світильник підвісний на тресах Velmax V-LOI 54Вт 6200К чорний або аналогічний виріб.	шт	17		0,00
6	Встановлення дверей з лугами та фурнітурою, врізаного замка Paladit Corona P3110 61,5-45-8K SN/CP, двері "UNO 1" RAL, або аналогічний виріб.	шт	3		0,00
7	Встановлення відкосів із гіпсокартону на клей, встановлення П образного профілю та кутків, шпаклювання Knauf Start 4 мм -1 раз, Knauf finish 1 мм - 2 рази, грунтування 2 рази Acryl-Tiefgrund, фарбування колорованою фарбою Feidal Wand Color 2 рази, або аналогічним матеріалом.	м2	6		0,00
Вбиральня					0,00
8	Заміна унітаза дитячого	шт	2		0,00
9	Заміна пісуара дитячого My Size (11866) або аналогічний виріб	шт	2		0,00
10	Заміна умивальників: умивальник Kolo Bambì або аналогічний виріб, змішувач, сифон.	шт	3		0,00
11	Заміна піддону сталевого KollerPool 80x80 (квадратний) або аналогічний виріб, змішувач для ванни AM.PM Brava F88A90000 або аналогічний виріб, сифон	шт	1		0,00
12	Стелі: обдирання фарби,грунтування Ceresit CT16, шпаклювання стін Knauf Start 4 мм -1 раз, Knauf finish 1 мм - 2 рази, грунтування 2 рази Acryl-Tiefgrund, фарбування колорованою фарбою Feidal Wand Color 2 рази, або аналогічним матеріалом.	м2	15,4		0,00
13	Стіни: обдирання фарби,грунтування Ceresit CT16, встановлення кутків, шпаклювання стін Knauf Start 4 мм -1 раз, Knauf finish 1 мм - 2 рази, грунтування 2 рази Acryl-Tiefgrund, фарбування колорованою фарбою Feidal Wand Color 2 рази, або аналогічним матеріалом.	м2	42		0,00
14	Заміна плитки на підлозі: плитка Arem Gres 0000 Pimento 30x30, або аналогічний матеріал.	м2	15		0,00
15	Укладання плитки висотою 1,2 метри: Плитка Cersanit Lukas White 29,8x29,8, або аналогічний матеріал.	м2	16		0,00
Всього					0,00
ПДВ					0,00
Разом з ПДВ					0,00

Голова фонду Веселкова В.І.



Специфікація робіт – Оферта

Номер тендеру:
Обсяг Робіт:
Учасник тендеру:
Номер проекту:
Назва проекту:

№5
Предмет тендеру
Заловниться Учасником
№5 Франківськ
Назва проекту

Дошкільний навчальний заклад «Золота рибка» м. Долина

Роботи враховують усі матеріали та затрати підрядника, враховуючі прибуток, добові, податки та інше.

№ п/п	Опис робіт	Одиниця вимірювання	Кількість	Ціна за одиницю без ПДВ, грн.	Загальна ціна без ПДВ, грн.
1,00	<ul style="list-style-type: none"> • переміщення товарів, машин та обладнання до місця проведення робіт; • Вивіз меблів та інвентаря з кімнати; • прибирання ділянки (підбиття) після завершення , вивіз сміття. 	шт/pcs	1		0,00
	Спортивна зала				0,00
2	Стеля: обдирання фарби,грунтування Ceresit CT16, шпаклювання Knauf Start 4мм -1 раз, Knauf finish 1 мм - 2 рази, грунтування 2 рази Acryl-Tiefgrund, фарбування колорованою фарбою Feidal Wand Color 2 рази, або аналогічним матеріалом.	м2	52		0,00
3	Стіни: обдирання фарби, астановлення кутків, грунтування Ceresit CT16, шпаклювання стін Knauf Start 4 мм -1 раз, Knauf finish 1 мм - 2 рази, грунтування 2 рази Acryl-Tiefgrund, фарбування колорованою фарбою Feidal Wand Color 2 рази, або аналогічним матеріалом.	м2	88		0,00
4	Встановлення натяжної стіни на вікна, поліпропіленової захисної, штур 2,7 мм (PP) , розмір 40x60мм. (9*2 метри), або аналогічний матеріал.	м2	18		0,00
5	Підлога: докладання паркету (1й варіант) або набивання паркетної дошки товщиною 30 мм (2й варіант), шліфування, лакування.	м2	16		0,00
6	Встановлення дерев'яних килимків, шліфування, лакування.	м/п	12		0,00
7	ПІДЛОГОВЕ ПОКРИТТЯ ДЛЯ СПОРТИВНИХ ЗАЛІВ 15 Детальніше: https://goff.com.ua/p127143856-karolove-pekutye-dlya.html , або аналогічний матеріал.	м2	55		0,00
8	Встановлення дверей з лутками та фурнітурою, елітного замка Padali Corona ПЗ110 61.5-45-ВК SN/CP, двері "JUNO 1" RAL, або аналогічний виріб.	шт	2		0,00
9	Встановлення відкосів із гіпсокартону на кляб, встановлення П образного профілю та кутків, шпаклювання Knauf Start 4 мм -1 раз, Knauf finish 1 мм - 2 рази, грунтування 2 рази Acryl-Tiefgrund, фарбування колорованою фарбою Feidal Wand Color 2 рази, або аналогічним матеріалом.	м2	3		0
10	Заміна світильників: LED світильник для спортзалу Prima Tech Sport STEEL 80W 6000K IP44 P-SPORT-ST 1200-80 або аналогічний виріб.	шт	6		0,00
	Всього без ПДВ				0,00
	ПДВ				0,00
	Разом				0,00

Голова фонду Веселкова В.В.



Специфікація робіт – Оферта

Номер тендеру:

№6

Обсяг Робіт:

Предмет тендеру

Учасник тендеру:

Заловнюється Учасником

Номер проекту:

№6 Франківськ

Назва проекту:

Назва проекту

Дошкільний навчальний заклад "Тлумач"

Роботи враховують усі матеріали та затрати підрядника, враховуючі прибуток, добові, податки та інше.

№ п/п	Опис робіт	Одиниця вимірювання	Кількість	Ціна за одиницю без ПДВ, грн.	Загальна ціна без ПДВ, грн.
1	<ul style="list-style-type: none"> • переміщення товарів, машин та обладнання до місця проведення робіт; • вивоз меблів та інвентаря з кімнати; • прибирання ділянки (підлога) після завершення, вивіз сміття. 	шт/ркс	1,00		0,00
	Роздільняля				0,00
2	Стеля натяжна матова	м2	14		0,00
3	Стеля, встановлення пристєжених багетів	м/п	18,5		0,00
4	Заміна світильників: світильник підвісний на тресах Velmax V-LOL 54Вт 6200К чорний або аналогічний виріб.	шт	1		0,00
5	Підлога: заміна ліноліуму, укладання напівокомерційного лінолеуму Juteks Strong Plus, або аналогічного матеріалу.	м2	14		0,00
6	Підлога: заміна плінтусів на пластикові із закінченнями(6) та поворотами (10)	м/п	16,5		0,00
7	Встановлення дверей з лутками та фурнітурою, врізного замка Palford Coropa P311D 61.5-45-8K 5N/CP, двері "UNO 1" RAL, або аналогічний виріб.	шт	2		0,00
8	Встановлення відкосів із гіпсокартону на клей, встановлення П образного профілю та кутків, шпаклювання Knauf Start 4 мм - 1 раз, Knauf finish 1 мм - 2 рази, ґрунтування 2 рази Acryl-Tiefgrund, фарбування колорованою фарбою Feidal Wand Color 2 рази, або аналогічним матеріалом.	м2	3		0
9	Стіни: обдирання фарби, ґрунтування Ceresit CT16, шпаклювання Knauf Start 4 мм - 1 раз, Knauf finish 1 мм - 2 рази, ґрунтування 2 рази Acryl-Tiefgrund, фарбування колорованою фарбою Feidal Wand Color 2 рази, або аналогічним матеріалом.	м2	51		0,00
	Ігрова кімната				0,00
10	Стеля натяжна матова	м2	63		0,00
11	Стеля, встановлення пристєжених багетів	м/п	33		0,00
12	Заміна світильників: світильник підвісний на тресах Velmax V-LOL 54Вт 6200К чорний або аналогічний виріб.	шт	6		0,00
13	Підлога: заміна ліноліуму, укладання напівокомерційного лінолеуму Juteks Strong Plus, або аналогічного матеріалу.	м2	63		0,00
14	Підлога: заміна плінтусів на пластикові із закінченнями (4) та поворотами (36)	м/п	33		0,00
15	Стіни: обдирання фарби, встановлення кутків, ґрунтування Ceresit CT16, шпаклювання Knauf Start 4 мм - 1 раз, Knauf finish 1 мм - 2 рази, ґрунтування 2 рази Acryl-Tiefgrund, фарбування колорованою фарбою Feidal Wand Color 2 рази, або аналогічним матеріалом.	м2	99		0,00
	Всього без ПДВ				0,00
	пдв				0,00
	Разом				0,00

Голова фонду Веселкова В.В.



Специфікація робіт – Оферта

Номер тендеру:
Обсяг Робіт:
Учасник тендеру:
Номер проекту:
Назва проекту:

№7
Грошом тендеру
Залюбовляється Учасником
№7 Франківськ
Назва проекту

Дошкільний навчальний заклад "Зірочка" м. Городенка

Роботи враховують усі матеріали та затрати підрядника, враховуючі прибуток, добові, податки та інше.

№ п/п	Опис робіт	Одиниця вимірювання	Кількість	Ціна за одиницю без ПДВ, грн.	Загальна ціна без ПДВ, грн.
0.1.	<ul style="list-style-type: none"> • переміщення товарів, машин та обладнання до місця проведення робіт; • Вивоз меблів та інвентаря з кімнати, • прибирання ділянки (підмітання) після завершення , вивоз сміття. 	шт/рзс	1,00		0,00
	Роздягальня				0,00
2	Стела натяжна матова	м2	13,5		0,00
3	Стела: встановлення пристенних багетів	м/л	14,6		0,00
4	Заміна світильників: світильник підвісний на троях Velmax V-LCL 54Вт 6200К чорний або аналогічний виріб.	шт	1		0,00
5	Укладання ламінуату: ламінат Grundholz Naturlichen spiegel Дуб Терено білосніжний клас 33, підкладка - поліетилен ППЕ 3 мм, плита ОСБ-3 Кроноспан 2500x1250x18мм, або аналогічний матеріал.	м2	14		0,00
6	Підлога: заміна плитусів на пластиківі - плитуси Salag S056 16 Дуб білопоясний із зачіпками(2) та поворотами (8), або аналогічний матеріал	м/л	14		0,00
7	Встановлення дверей з лутками та фурнітурою, врізного замка Paladii Sogona P3110 01.5-45 BK SN/CP, двері "UNO 1" RAL, або аналогічний виріб.	шт	1		0,00
8	Встановлення відкосів із гіпсокартону, встановлення П образного профілю та кутини, шпаклювання Knauf Start 4 мм - 1 раз, Knauf finish 1 мм - 2 рази, грунтування 2 рази Acryl Tiefgrund, фарбування колірною фарбою Feidal Wand Color 2 рази, або аналогічним матеріалом.	м2	1,5		0,00
9	Стіни: обдирання фарби, встановлення кутини, грунтування Ceresit CT16, шпаклювання Knauf Start 4 мм - 1 раз, Knauf finish 1 мм - 2 рази, грунтування 2 рази Acryl Tiefgrund, фарбування колірною фарбою Feidal Wand Color 2 рази, або аналогічним матеріалом	м2	70		0,00
	Ігрова кімната				0,00
10	Стела натяжна матова	м2	55		0,00
11	Стела: встановлення пристенних багетів	м/л	29		0,00
12	Заміна світильників: світильник підвісний на троях Velmax V-LCL 54Вт 6200К чорний або аналогічний виріб.	шт	6		0,00
13	Ремонт дерев'яної підлоги: бруч 0,25 м2	м2	3		0,00
14	Укладання ламінуату: ламінат Grundholz Naturlichen spiegel Дуб Терено білосніжний клас 33, підкладка - поліетилен ППЕ 3 мм, плита ОСБ-3 Кроноспан 2500x1250x18мм, або аналогічний матеріал.	м2	55		0,00
15	Підлога: зміна плитусів на пластиківі із зачіпками (4) та поворотами (8)	м/л	29		0,00
16	Заміна дверей з лутками та фурнітурою. Двері "UNO 1" RAL, або аналогічний виріб	шт	3		0,00
17	Встановлення відкосів із гіпсокартону на клей, встановлення П образного профілю та кутини, шпаклювання Knauf Start 4 мм - 1 раз, Knauf finish 1 мм - 2 рази, грунтування 2 рази Acryl Tiefgrund, фарбування колірною фарбою Feidal Wand Color 2 рази, або аналогічним матеріалом.	м2	4,5		0,00
18	Стіни: обдирання фарби, грунтування Ceresit CT16, встановлення кутини, шпаклювання Knauf Start 4 мм - 1 раз, Knauf finish 1 мм - 2 рази, грунтування 2 рази Acryl Tiefgrund, фарбування колірною фарбою Feidal Wand Color 2 рази, або аналогічним матеріалом.	м2	87		0,00
	Всього без ПДВ				0,00
	ПДВ				0,00
	Разом				0,00

Голова фонду Веселкова В.В.



Специфікація робіт – Оферта

Номер тендеру:

Обсяг Робіт:

Учасник тендеру:

Номер проекту:

Назва проекту:

№8

Предмет тендеру

Завантажиться Учасником

№8 Франківськ

Назва проекту

Дошкільний навчальний заклад "Золотий ключик" м. Снятин

Роботи враховують усі матеріали та затрати підрядника, враховуючі прибуток, добові, податки та інше.

№ п/п	Опис робіт	Одиниця вимірювання	Кількість	Ціна за одиницю без ПДВ, грн.	Загальна ціна без ПДВ, грн.
1	<ul style="list-style-type: none"> • переміщення товарів, машин та обладнання до місця проведення робіт; • Вивоз меблів та інвентаря з кімнати; • прибирання ділянки (підмітання) після завершення, вивіз сміття. 	шт	1		0,00
Актова зала					0,00
2	Стіни, рігелі, колонни: обдирання фарби, дерева, встановлення кутинки, грунтування Segesit CT16, шпаклювання стін Knauf Start 4 мм 1 раз, Knauf finish 1 мм - 2 рази, грунтування 2 рази Acryl-Tiefgrund, фарбування колорованою фарбою Feldal Wand Color 2 рази, або аналогічним матеріалом.	м2	136		0,00
3	Стелі: встановлення гіпсокартону на профлі з кроком 400мм між рігелами, шпаклювання стін Knauf, грунтування 1 рази Acryl-Tiefgrund, фарбування колорованою фарбою Feldal Wand Color 2 рази, або аналогічним матеріалом.	м2	96		0,00
4	Встановлення стельових плитусів Premium Deco PG40 2000x40x10 мм з фарбуванням 2 рази.	м/п	58		0,00
5	Шліфування та лакування підлоги 2 рази - ЛАК ДЛЯ ПАРКЕТУ ПОЛІУРЕТАНОВИЙ "УЛЬТРАСТІЙКИЙ" VISNIS HOUS", або аналогічний матеріал.	м2	98		0,00
6	Шліфування та фарбування плитусів, лаком.	м/п	40		0,00
7	Заміна світильників: світильник підвісний на тресах Velmax V-LOL 54Вт 6200К чорний або аналогічний виріб.	шт	7		0,00
Всього без ПДВ					0,00
ПДВ					0,00
Разом					0,00

Голова фонду Веселкова



Специфікація робіт – Оферта

Номер тендеру:
Обсяг Робіт:
Учасник тендеру:
Номер проекту:
Назва проекту:

№9
Проймет тендеру
Заваномість Учасником
№1 Закарпаття
Назва проекту

Дошкільний навчальний заклад №1 «Веснянка», с. Великий Березний,

Роботи враховують усі матеріали та затрати підрядника, враховуючі прибуток, добові, податки та інше.

№ п/п	Опис робіт	Одиниця вимірювання	Кількість	Ціна за одиницю без ПДВ, грн.	Загальна ціна без ПДВ, грн.
1	<ul style="list-style-type: none"> • переміщення товарів, машин та обладнання до місця проведення робіт; • Винос меблів та інвентаря з кімнати, • прибиральні ділянки (підмітання) після завершення, викид сміття. 	шт/pcs	1		0,00
	Ігрова кімната				0,00
2	Стіли: встановлення гіпсокартону на профіль з кроком 400мм між рігелами, шпаклювання стін Knauf, ґрунтування 1 раз Асгуй-Tiefgrund, фарбування колорованою фарбою Feidal Wand Color 2 рази, або аналогічним матеріалом.	м2	65,5		0,00
3	Заміна світильників: світлодіодна панель FLF-82 B 72W NW LED або аналогічний виріб.	шт	6		0,00
4	Стіни: обдирання фарби, встановлення кутків, ґрунтування Ceresit CT16, шпаклювання Knauf Start 4 мм -1 раз, Knauf finish 1 мм - 2 рази, ґрунтування 2 рази Асгуй-Tiefgrund, фарбування колорованою фарбою Feidal Wand Color 2 рази, або аналогічним матеріалом.	м2	95		0,00
5	Вирівнювання поверхні підлоги: плита ССБ-3 Кронспан 2500x1250x18мм, або аналогічний матеріал.	м2	65,5		0,00
6	Укладання ламинату GrulzHolz Naturlichen spiegel Дуб Тірено білий клас 33, підкладка - повотно ППЕ 3 мм, або аналогічний матеріал.	м2	65,5		0,00
7	Підлога: заміна плитусів на пластиків Salag SGS 16 Дуб Болотний з закінченнями(6) та поворотами (4), або аналогічний матеріал.	м/п	32		0,00
9	Встановлення дверей з лутками та фурнітурою, врізного замка Paladi Corona П3110 61.5-45-BK SN/CP, дзерні "UNO 1" RAL, або аналогічний виріб.	шт	5		0,00
10	Встановлення відкосів із гіпсокартону на клей, встановлення П образного профілю та кутків, шпаклювання Knauf Start 4 мм -1 раз, Knauf finish 1 мм - 2 рази, ґрунтування 2 рази Асгуй-Tiefgrund, фарбування колорованою фарбою Feidal Wand Color 2 рази, або аналогічним матеріалом.	м2	7,5		0,00
11	Заміна вимикачів однополюсних: білий вимикач Aefora Schneider Electric EPH0100121, або аналогічний виріб.	шт	3		0,00
12	Заміна розеток із заземленням: розетка біла Aefora Schneider Electric EPH2900121, або аналогічний виріб.	шт	4		0,00
	Всього без ПДВ				0,00
	ПДВ				0,00
	Разом				0,00

Голова фонду Веселкова Д.В.



Специфікація робіт – Оферта

Номер тендеру:
Обсяг Робіт:
Учасник тендеру:
Номер проєкту:
Назва проєкту:

№11
Предмет тендеру
Залюбовність Учасником
№3 Закарпаття
Назва проєкту

Дошкільний навчальний заклад №19 Мукачєво

Роботи враховують усі матеріали та затрати підрядника, враховуючі прибуток, добові, податки та інше.

№ п/п	Опис робіт	Одиниця вимірювання	Кількість	Ціна за одиницю без ПДВ, грн.	Загальна ціна без ПДВ, грн.
1	• переміщення товарів, машин та обладнання до місця проведення робіт; • Вивіз меблів та інвентаря з кімнати, • прибирання ділянки (підмітання) після завершення, вивіз сміття.	шт/вст	1		0,00
Роздагальня					0,00
2	Стелі: улаштування підвісної стелі Armstrong (AMF Ecomin Planet board KCS 600*600*13) або аналогічний матеріал.	м2	15,8		0,00
3	Заміна світильників: світлодіодна панель FLF-82 B 72W NW LED або аналогічний виріб.	шт	3		0,00
4	Стіни: обдирання фарби, грунтування Serevit CT16, встановлення нутців, шпаклювання Knauf Start 4 мм -1 раз, Knauf finish 1 мм - 2 рази, грунтування 2 рази Acryl-Tiefgrund, фарбування колорованою фарбою Feidal Wand Color 2 рази, або аналогічним матеріалом.	м2	48		0,00
5	Вирівнювання поверхні підлоги: плита ОСБ-3 Кронспан 2500x1250x18мм, або аналогічний матеріал.	м2	15,8		0,00
6	Укладання ламінату GrundHolz Natürlichen spiegel Дуб Тіроно білий клас 33, підкладоч-полотно ППЕ 3 мм, або аналогічний матеріал.	м2	15,8		0,00
7	Підлога: заміна плитусів на пластикові - плінтус Safag SG56 16 Дуб білотний із замочниками(4) та пороговами (4), або аналогічний матеріал.	м/п	16,8		0,00
8	Встановлення дверей з лутками та фурнітурою, вірного замка Paladii Corona P3110 61.5-45-BK SN/CP, двері "UNO 1" RAL, або аналогічний виріб.	шт	1		0,00
9	Встановлення відкосів із гіпсокартону на клей, встановлення П образного профілю та нутців, шпаклювання Knauf Start 4 мм -1 раз, Knauf finish 1 мм - 2 рази, грунтування 2 рази Acryl-Tiefgrund, фарбування колорованою фарбою Feidal Wand Color 2 рази, або аналогічним матеріалом.	м2	1,5		0,00
Ігрова кімната					0,00
10	Стелі: улаштування підвісної стелі Armstrong(AMF Ecomin Planet board KCS 600*600*13) або аналогічний матеріал.	м2	48		0,00
11	Заміна світильників: світлодіодна панель FLF-82 B 72W NW LED або аналогічний матеріал.	шт	6		0,00
12	Стіни: обдирання фарби, грунтування Serevit CT16, встановлення нутців, шпаклювання Knauf Start 4 мм -1 раз, Knauf finish 1 мм - 2 рази, грунтування 2 рази Acryl-Tiefgrund, фарбування колорованою фарбою Feidal Wand Color 2 рази, або аналогічним матеріалом.	м2	75		0,00
13	Вирівнювання поверхні підлоги: плита ОСБ-3 Кронспан 2500x1250x18мм, або аналогічний матеріал.	м2	48		0,00
14	Укладання ламінату GrundHolz Natürlichen spiegel Дуб Тіроно білий клас 33, підкладоч-полотно ППЕ 3 мм, або аналогічний матеріал.	м2	48		0,00
15	Підлога: заміна плитусів на пластикові із замочниками(8) та пороговами (4).	м/п	27		0,00
16	Встановлення дверей з лутками та фурнітурою, вірного замка Paladii Corona P3110 61.5-45-BK SN/CP, двері "UNO 1" RAL, або аналогічний виріб.	шт	4		0,00
17	Встановлення відкосів із гіпсокартону на клей, встановлення П образного профілю та нутців, шпаклювання Knauf Start 4 мм -1 раз, Knauf finish 1 мм - 2 рази, грунтування 2 рази Acryl-Tiefgrund, фарбування колорованою фарбою Feidal Wand Color 2 рази, або аналогічним матеріалом.	м2	8		0,00
Всього без ПДВ					0,00
ПДВ					0,00
Разом					0,00

Голова фонду Веселкова



Специфікація робіт – Оферта

Номер тендеру:
Обсяг Робіт:
Учасник тендеру:
Номер проекту:
Назва проекту:

№12
Предмет тендеру
Заповнюється Учасником
№4 Закарпаття
Назва проекту

Дошкільний навчальний заклад №16 "Смайлик" Мукачєво

Роботи враховують усі матеріали та затрати підрядника, враховуючі прибуток, добові, податки та інше.

№ п/п	Опис робіт	Одиниця вимірювання	Кількість	Ціна за одиницю без ПДВ, грн.	Загальна ціна без ПДВ, грн.
0	<ul style="list-style-type: none"> • переміщення товарів, машин та обладнання до місця проведення робіт; • вивоз меблів та інвентаря з кімнати, • прибирання ділянки (підмітання) після завершення, вивіз сміття. 	шт/рмс	1		0,00
	Роздільняля				0,00
2	Стеля: улаштування підвісної стелі Armstrong (AMF Ecomin Planet board KCS 600*600*13) або аналогічний матеріал.	м2	15,8		0,00
3	Заміна світильників: світлодіодна панель FLF-82 B 72W NW LED або аналогічний виріб.	шт	3		0,00
4	Стіни: обдирання фарби, ґрунтування Ceresit CT16, встановлення кутників, шпаклювання Knauf Start 4 мм -1 раз, Knauf finish 1 мм - 2 рази, ґрунтування 2 рази Acryl-Tiefgrund, фарбування колорованою фарбою Feidal Wand Color 2 рази, або аналогічним матеріалом.	м2	48		0,00
5	Вирівнювання поверхні підлоги: плита ОСБ-3 Кронспан 2500x1250x18мм, або аналогічний матеріал.	м2	15,8		0,00
6	Підлога: укладання напівкомерційного лінолеуму Juteks Strong Plus, або аналогічного матеріалу.	м2	15,8		0,00
7	Підлога: заміна плінтусів на пластикові - плінтус Salog 5556 16 Дуб Болотий (із закінченнями(4) та поворотами (4), або аналогічний матеріал.	м/п	16,8		0,00
8	Встановлення дверей з лутками та фурнітурою, вірного замка Paladii Corona ПЗ110 61.5-45-ВК SN/CP, двері "UNO 1" RAL, або аналогічний виріб.	шт	1		0,00
9	Встановлення відкосів із гіпсокартону на клей, встановлення П образного профілю та кутників, шпаклювання Knauf Start 4 мм -1 раз, Knauf finish 1 мм - 2 рази, ґрунтування 2 рази Acryl-Tiefgrund, фарбування колорованою фарбою Feidal Wand Color 2 рази, або аналогічним матеріалом.	м2	1,5		0,00
	Ігрова кімната				0,00
10	Стеля: улаштування підвісної стелі: Armstrong(AMF Ecomin Planet board KCS 600*600*13) або аналогічний матеріал.	м2	46		0,00
11	Заміна світильників: світлодіодна панель FLF-82 B 72W NW LED або аналогічний виріб.	шт	6		0,00
12	Стіни: обдирання фарби, ґрунтування Ceresit CT16, встановлення кутників, шпаклювання Knauf Start 4 мм -1 раз, Knauf finish 1 мм - 2 рази, ґрунтування 2 рази Acryl-Tiefgrund, фарбування колорованою фарбою Feidal Wand Color 2 рази, або аналогічним матеріалом.	м2	75		0,00
13	Вирівнювання поверхні підлоги, плита ОСБ-3 Кронспан 2500x1250x18мм, або аналогічний матеріал.	м2	47		0,00
14	Підлога, укладання напівкомерційного лінолеуму Juteks Strong Plus, або аналогічний матеріал.	м2	47		0,00
15	Підлога: заміна плінтусів на пластикові із закінченнями(8) та поворотами (4)	м/п	27		0,00
16	Встановлення дверей з лутками та фурнітурою, вірного замка Paladii Corona ПЗ110 61.5-45-ВК SN/CP, двері "UNO 1" RAL, або аналогічний виріб.	шт	4		0,00
17	Встановлення відкосів із гіпсокартону на клей, встановлення П образного профілю та кутників, шпаклювання Knauf Start 4 мм -1 раз, Knauf finish 1 мм - 2 рази, ґрунтування 2 рази Acryl-Tiefgrund, фарбування колорованою фарбою Feidal Wand Color 2 рази, або аналогічним матеріалом.	м2	6		0,00
	Всього без ПДВ				0,00
	ПДВ				0,00
	Разом				0,00

Голова фонду Веселюк В.В.



Специфікація робіт – Оферта

Номер тендеру:
Обсяг Робіт:
Учасник тендеру:
Номер проекту:
Назва проекту:

№13
Предмет тендеру
Заловнюється Учасником
№5 Закарпаття
Назва проекту

Дошкільний навчальний заклад №2 Великолучківської сільської ради

Роботи враховують усі матеріали та затрати підрядника, враховуючі прибуток, добові, податки та інше.

№ п/п	Опис робіт	Одиниця вимірювання	Кількість	Ціна за одиницю без ПДВ, грн.	Загальна ціна без ПДВ, грн.
1	<ul style="list-style-type: none"> • переміщення товарів, машин та обладнання до місця проведення робіт; • внос меблів та інвентарю з кімнати; • прибирання ділянки (підмітання) після завершення, виїзду сміття. 	шт/pcs	1		0,00
	Музична кімната/акустова зала				0,00
2	Стелю, улаштування підвісної стелі: Armstrong(AMF Ecomin Planet board KCS 600*600*13) або аналогічного матеріалу.	м2	66,5		0,00
3	Заміна світильника: світлодіодна панель FLF-82 B 72W NW LED або аналогічний виріб.	шт	8		0,00
4	Демонтаж паркету.	м2	66,5		0,00
5	Ремонт дерев'яної підлоги, заміна підлогової дошки (1,6 м3)	м3	1,6		0,00
6	Вирівнювання підлоги:плита ОСБ-3 Кроноспан 2500x1250x18мм, або аналогічний матеріал.	м2	66,5		0,00
7	Укладання ламінату Grünholz Natürlichen spiegel Дуб Тірено білий клас 33, підкладка - поліотно ППЕ 3 мм, або аналогічний матеріал.	м2	66,5		0,00
8	Заміна дверей з лутками та фурнітурою - подвійні двері "UNO 1" PAL або аналогічний виріб.	шт	2		0,00
9	Встановлення відкосів із гіпсокартону на клей, встановлення П-образного профілю та кутинів, шпаклювання Knauf Start 4 мм -1 раз, Knauf finish 1 мм - 2 рази, ґрунтування 1 рази Acryl-Tiefgrund, фарбування колорованою фарбою Feldal Wand Color 2 рази, або аналогічним матеріалом.	м2	3,6		0,00
10	Стіни: обдирання фарби, ґрунтування Ceresit СТ16, встановлення кутинів, шпаклювання Knauf Start 3 мм -1 раз, Knauf finish 1 мм - 2 рази, ґрунтування 2 рази Acryl-Tiefgrund, фарбування колорованою фарбою Feldal Wand Color 2 рази, або аналогічним матеріалом.	м2	96		0,00
11	Встановлення імпосту на 2-х різних вікнах для поділення отвору на дві частини. встановлення глухої та поворотної - відкритої частини. (0,8*1,7 висота)	шт	2		0,00
12	Штукатурка відкосів з внутрішньої сторони дверей,готуємо штукатурною сумішшю Ceresit цементна 25 кг, товщина-20мм., або аналогічним матеріалом.	м2	1,2		0,00
	Всього без ПДВ				0,00
	ПДВ				0,00
	Разом				0,00

Голова фонду Веселкова В.В.



Специфікація робіт – Оферта

Номер тендеру:
Обсяг Робіт:
Учасник тендеру:
Номер проекту:
Назва проекту:

№14
Предмет тендеру
Заловнюється Учасником
№6 Закарпаття
Назва проекту

Дошкільний навчальний заклад №3 «Дзвіночок», м. Хуст

Роботи враховують усі матеріали та затрати підрядника, враховуючі прибуток, добові, податки та інше.

№ п/п	Опис робіт	Одиниця вимірювання	Кількість	Ціна за одиницю без ПДВ, грн.	Загальна ціна без ПДВ, грн.
1.	<ul style="list-style-type: none"> • переміщення товарів, машин та обладнання до місця проведення робіт; • Винос меблів та інвентаря з кімнати, • прибирання ділянки (підмітання) після завершення, вивіз сміття. 	шт/прс	1		0,00
Музична кімната/актова зала					0,00
2	Стеля глянцева біла	м2	97,7		0,00
3	Стеля встановлення пристінних багетів	м/п	40		0,00
4	Заміна світильників: світільник підвісний на тресах Velmax V-LOL 54WV 6200K чорний або аналогічний матеріал.	шт	8		0,00
5	Демонтаж паркету	м2	97,7		0,00
6	Підлога: укладання плити ОСБ-3 Кронспан 2500x1250x18мм, укладання ламінату GrunzHolz Naturföhren spiegel Дуб Тірено білий клас 33, підкладка - поліетилен ППЕ 3 мм, або аналогічний матеріал	м2	97,7		0,00
7	Підлога: заміна плінтусів на пластиків: Salap SG56 16 Дуб болотний з закінченнями(б) та поворотами (б), або аналогічний матеріал.	м/п	40		0,00
8	Заміна дверей подвійних з металопластику (1,40*2,05) - розміри та конфігурація уточнюються на місці та погоджуються із замовником	шт	1		0,00
9	Встановлення відкосів із гіпсокартону на клей, встановлення П образного профілю та кутків, шпаклювання Knauf Start 4 мм -1 раз, Knauf finish 1 мм - 2 рази, ґрунтування 2 рази Acryl-Tiefgrund, фарбування колорованою фарбою Feidal Wand Color 2 рази, або аналогічним матеріалом.	м2	3,6		0,00
10	Стіни: обдирання фарби, ґрунтування Ceresit CT16, встановлення кутків, шпаклювання Knauf Start 4 мм -1 раз, Knauf finish 1 мм - 2 рази, ґрунтування 2 рази Acryl-Tiefgrund, фарбування колорованою фарбою Feidal Wand Color 2 рази, або аналогічним матеріалом.	м2	96		0,00
Всього без ПДВ					0,00
ПДВ					0,00
Разом					0,00

Голова фонду Веселкова В.В.



Специфікація робіт – Оферта

Номер тендеру:

Обсяг Робіт:

Учасник тендеру:

Номер проекту:

Назва проекту:

№15

Предмет тендеру

Заповнюється Учасником

№4 Закарпаття

Назва проекту

Дошкільний навчальний заклад, с.Буштино

Роботи враховують усі матеріали та затрати підрядника, враховуючі прибуток, добові, податки та інше.

№ п/п	Опис робіт	Одиниця вимірювання	Кількість	Ціна за одиницю без ПДВ, грн.	Загальна ціна без ПДВ, грн.
1	<ul style="list-style-type: none"> • переміщення товарів, машин та обладнання до місця проведення робіт; • Винос меблів та інвентаря з кімнати, • прибирання ділянки (підмітання) після завершення, виїзв сміття. 	шт/pcs	1		0,00
	Актова зала				0,00
2	Стеля: улаштування підвісної стелі: Armstrong(AMF Ecomin Planet board KCS 500*600*13) або аналогічний матеріал.	м2	72		0,00
3	Встановлення виступу над вікном із гіпсокартону, висотою 150 мм.	м/п	16		0,00
4	Заміна світильників: світлодіодна панель FL-82 В 77W NW LED, або аналогічний виріб.	шт	8		0,00
5	Стіни: обдирання фарби, грунтування Ceresit CT16, встановлення кутників, шпаклювання Knauf Start 4 мм -1 раз, Knauf finish 1 мм - 2 рази, грунтування 2 рази Acryl-Tiefgrund, фарбування колорованою фарбою Feidal Wand Color 2 рази, або аналогічним матеріалом.	м2	90		0,00
6	Шліфування та лакування підлоги 2 рази - ЛАК ДЛЯ ПАРКЕТУ ПОЛІУРЕТАНОВИЙ "УЛЬТРАСТІЙКИЙ" BIOMIS-HOUST, або аналогічний матеріал.	м2	72		0,00
7	Шліфування та фарбування плінтусів лаком.	м/п	35		0,00
8	Заміна дверей з лутками та фурнітурою: поделіні двері "UNO 1" RAL(1,6*2,05) або аналогічний виріб.	шт	1		0,00
9	Встановлення дверей з лутками та фурнітурою, вірного замка Paladil Corona P3110 61 5-45-ВК SN/CP, двері "UNO 1" RAL, або аналогічний виріб.	шт	2		0,00
10	Встановлення відкосів із гіпсокартону на клей, встановлення П образного профілю та кутників, шпаклювання Knauf Start 4 мм -1 раз, Knauf finish 1 мм - 2 рази, грунтування 2 рази Acryl-Tiefgrund, фарбування колорованою фарбою Feidal Wand Color 2 рази, або аналогічним матеріалом.	м2	5,5		0,00
	Всього без ПДВ				0,00
	ПДВ				0,00
	Разом				0,00

Голова фонду Веселкова В.В.

