

# Відомість об'ємів робіт

Назва тендеру: Zakarpattia DLC  
 Вид робіт: оздоблювальні роботи

Адреса об'єкту: с. Ракошино, вулиця Кольки, 2  
 Номер проекту: №04 Закарпаття

Назва об'єкту:



№ п/п	Опис робіт	Одиниця виміру	Кількість	Потрапи
1	Стеля (9,7*5,9)м			
2	Улаштування підвісної стелі Armstrong (AMF Ecomin Planet board KCS 600*600*13) або аналогічним матеріалом.	м2	57,3	
3	Стіни (h-3,0)м			
4	Очистка від фарби	м2	92	
5	Грунтування стін Ceresit CT16 QUARTZCONTACT або аналогічним матеріалом	м2	92	
6	Шпаклювання стін Knauf Start 4 мм - 1 раз, встановлення кутків алюмінієвих, Knauf finish 1 мм - 2 рази, грунтування 2 рази Асгун-Тiefgrund, покраска колорованою краскою Feidal Wand Color 2 рази, або аналогічним матеріалом. Колір уточнюється окремо.	м2	92	
8	Підлога			
9	Розбирання дерев'яної підлоги по лагам, прибирання.	м2	57,3	
10	Розкладання плівки 200 мкр.	м2	57,3	
11	Засипка керамзитобетону	м3	11	
12	Чорнова стяжка із сухої готової суміші 40 мм	м2	57,3	
13	Стяжка по маякам із сухої готової суміші 30мм	м2	57,3	
14	Укладання ламінату Laminate waterproof Classen CASA INTENSITY 4V oak arbo 33/ACS 1285x158x10 mm. Підложка коркова Eco Cork 2 мм 1м x 10 мм. Можливе використання аналогічних матеріалів.	м2	57,3	
15	Підлога. Улаштування плінтусів VOX Smart Flex 5101 дуб сибірський 55 x 21 x 2500 мм, закінчення праве-2 шт., ліве-2 шт., кутки внутрішній- 4 шт., кутки зовнішній-0 шт. Можливе використання аналогічних матеріалів.	м/п	30	
16	Двері та вікна			
17	Демонтаж дверей та встановлення дверей металевих 900x2100mm Interior door (HYGGE ARVIKA950 x 2100mm (Entrance) з фурнітурою або аналогічні	шт	1	
18	Виготовлення ґрат з прутка 10*10, встановлення на вікна 1м2-14,5 кг, грунтування, фарбування чорною фарбою ПФ.	м2	12	
19	Електрика			
20	Встановлення боксу під автомати зовнішньої установки - 4 модульний	шт	1	
21	Встановлення та підключення автоматичного вимикача Nager 1р 10А В MB110А, або аналогічного	шт	1	
22	Встановлення та підключення автоматичного вимикача Nager 1р 25А В MB225А, або аналогічного	шт	1	

23	Встановлення та підключення диференційного вимикача ПЗВ 2п 25А 30мА А Hager CD225J, або аналогічного	шт	1	
24	Встановлення світильників світлодіодних, панель 600x600мм 40W 4200K Hozor 056-002-0040 або аналогічне	шт	12	
25	Прокладання модульної системи кабель-канал для монтажу 100x53 Rapid 45 PVC OBO Bettermann 6113000 або аналогічне	м	12	
26	Встановлення заглушок 100x53 Rapid 45 PVC OBO Bettermann 6113110 або аналогічне	шт/piece	2	
27	Встановлення кришки плоского кута 100x53 Rapid 45 OBO Bettermann 6113090 або аналогічне	шт/piece	1	
28	Встановлення внутрішнього регульованого кута 100x53 Rapid 45 PVC OBO Bettermann 611307 або аналогічне	шт/piece	0	
29	Встановлення накладки на стик 100x53 Rapid 45 PVC OBO Bettermann 6113020 або аналогічного	шт/piece	6	
30	Встановлення розеток модуль 45 одинарна пряма OBO Bettermann 6120008 або аналогічне	шт/piece	20	
31	Встановлення вимикачів OBO Bettermann 10A/250V, 2 мод., білий	шт	1	
32	Прокладання та підключення ввідного кабелю від розподільчого щитка до класу, по кабель каналам ШВВП нг	м/п	30	
33	Прокладання кабелю ШВВП 3*1,5 в кабель каналі	м	50	
34	Затягування кабелю ШВВП нг-П 3*1,5 в гофровану трубу d20 ФП та прокладання на скобах.	м	50	
35	Прокладання та підключення ввідного кабелю від розподільчого щитка до класу, по кабельканалам ШВВП нг 3*2,5	м	50	
36	Wi-Fi			
37	Прокладання коробів пластикових 20*10	м	100	
38	Прокладання в коробах, провід парний перерізом 4x2x0,5 мм КПВ-ВП 4x2x0,5	м	100	
39	Встановлення роутеру Ubiquiti UniFi AC Pro, або аналогічне.	шт	1	
40	Чиста вода			
41	Встановлення: Тумба з умивальником RJ SOFT-L RJFU023-0170WHSET(RJFU023-0170WH+L81970000), 66 см, білий, або аналогічне.	шт	1	
42	Встановлення системи зворотного осмосу: 5-ступінчаста ECOSOFT STANDART MO550ECOSTD, кран шаровий 1/2 2шт., сифон Aica Plast d40 з нержавіючою решіткою d63, змішувач для умивальника FERRO BASIC BBC2A, шланги для змішувача Solatop M8x1/2" 0,8 м HY6201A LONG SH2006 пара, шланги Valtec для води 1/2 "50 см г / ш VALTEC пара, або аналогічне.	шт	1	
43	Демонтаж умивальника, сифона, крана.	шт	1	

## Відомість об'ємів робіт

Назва тендеру: Zakarpattia DLC

Вид робіт: оздоблювальні роботи

Адреса об'єкту: смт Ясіня, ал. Грушевського, 3

Номер проекту: №01 Закарпаття

Назва об'єкту:

Погоджено: \_\_\_\_\_  
 Посада: Назарук Віктор  
 ПІБ: Олександр Степан Назарук  
 Дата, печатка: 30.08.23  
 Ясіняський заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ст. №1 Ясінянської селищної ради

№ п/п	Опис робіт	Одиниця вимірювання	Кількість	Нотатки
1	Стеля(4,35*7,85)м			
2	Улаштування підвісної стелі Armstrong AMF Ecomin Planet board KCS 600*600*13) або аналогічним матеріалом.	м2	34,4	
3	Стіни(н-3,36)м			
4	Демонтаж дерев'яних панелей на стінах	м2	28	
5	Очистка старої фарби, оббивка штукатурки, що відшарувалася (до 30%)	м2	84	
6	Обробка стін від грибка протигрибковою ґрунтовкою SkyLine, або аналогічним матеріалом.	м2	84	
7	Ґрунтування стін ґрунтовкою Ceresit CT16 QUARTZCONTACT або аналогічним матеріалом	м2	84	
8	Штукатурка стін Knauf Start товщиною до 15 мм або аналогічною	м2	87	
9	Шпаклювання стін Knauf finish 1 мм - 2 рази, ґрунтування 2 рази Acryl-Tiefgrund, покраска колорованою фарбою Feidal Wand Color 2 рази, або аналогічним матеріалом. Колір уточнюється окремо	м2	84	
10	Підлога			
11	Розбирання дерев'яної підлоги по лагам, прибирання.	м2	34,4	
12	Засипка керамзитобетону	м3	6	
13	Розклінцівка керамзитобетону піском	м3	2	
14	Розкладання півки товщиною 200 мкр.	м2	34,4	
15	Заливка бетону C16/20 товщиною 10 см, з фіброю поліпропіленовою 0,6 кг на 1м.куб. та металевою 40 кг на 1м.куб., шліфування бетону.	м3	3,5	
16	Укладання та підключення кабелю теплої підлоги Felix Ultra ADSA 12, 2200вт.	шт	2	
17	Встановлення терморегуляторів програмованих E51.716, білого	шт	2	
18	Укладання плитки на клей, плитка NAVARA NEW BC 400X400 /9 або аналогічна, витрата клею 12кг на 1м.кв., або аналогічних.	м2	34,4	
19	Встановлення плінтусів з плитки висотою 60 мм	м/п	24	
20	Двері			

21	Демонтаж дверей та встановлення дверей металевих 900x2100mm Interior door (HYGGE ARVIKA950 x 2100mm (Entrance) з фурнітурою або аналогічних	шт	1	
22	Встановлення дверей Interior door (HYGGE ARVIKA Basic White Premium 900*2100) з фурнітурою або аналогічних	шт	1	
23	<b>Електрика</b>			
24	Встановлення боксу під автомати зовнішньої установки – 8 модульний	шт	1	
25	Встановлення та підключення автоматичного вимикача Hager 1p 10A B MB110A, або аналогічного	шт	3	
26	Встановлення та підключення автоматичного вимикача Hager 1p 25A B MB225A, або аналогічного	шт	2	
27	Встановлення та підключення диференційного вимикача ПЗВ 2п 25A 30mA A Hager CD225J, або аналогічного	шт	2	
28	Встановлення світильників світлодіодних, панель 600x600мм 40W 4200K Hozog 056-002-0040 або аналогічних	шт	10	
29	Затягування кабелю ШВВП нг-П 3*1,5 в гофровану трубу d20 ФП та прокладання на скобах	м	50	
30	Встановлення вимикачів OBO Bettermann 10A/250V, 2 мод., білий, або аналогічних.	шт	2,00	
31	Прокладання модульної системи кабель-канал для монтажу 100x53 Rapid 45 PVC OBO Bettermann 6113000 або аналогічної	м	20	
32	Встановлення заглушок 100x53 Rapid 45 PVC OBO Bettermann 6113110 або аналогічних	шт/piece	3	
33	Встановлення кришки плоского кута 100x53 Rapid 45 OBO Bettermann 6113090 або аналогічної	шт/piece	1	
34	Встановлення внутрішнього регульованого кута 100x53 Rapid 45 PVC OBO Bettermann 611307 або аналогічне	шт/piece	5	
35	Встановлення зовнішнього регульованого кута 100x53 Rapid 45 PVC OBO Bettermann 6113050 або аналогічного	шт/piece	2	
36	Встановлення Т-секції 100x53 Rapid 45 OBO Bettermann 6113100 або аналогічної	шт/piece	1	
37	Встановлення накладки на стик 100x53 Rapid 45 PVC OBO Bettermann 6113020 або аналогічної	шт/piece	10	
38	Встановлення розеток: модуль 45 одинарна пряма OBO Bettermann 6120008 або аналогічних	шт/piece	20	
39	Прокладання кабелю ШВВП 3*1,5 в кабель каналі	м	50	
40	Прокладання та підключення ввідного кабелю від розподільного щитка до класу, по наявним кабель каналам ШВВП нг 3*4	м/п	100,00	
41	Перевірка опору заземлення лабораторією, отримання протоколу.	послуга	1,00	
42	<b>Приточно-витяжна вентиляція</b>			

43	Сверління алмазними свердлами в бетонній стіні товщиною 500 мм отвору діаметром 300мм	шт	1,00	
44	Встановлення вентилятору реверсивного Vortice Vario 230/9" AR LL S або аналогічного	шт	1,00	
45	Ганок			
46	Розбивання бетонної сходинок	м3	0,15	
47	Встановлення бордюрів поребриків 1000 x 200 x 60 мм - сірий, або аналогічний.	м	8,00	
48	Укладання тротуарної плитки (бруківки) Теано, або аналогічної	м2	16,00	
49	Грати на вікна			
50	Виготовлення ґрат з прутка 10*10, встановлення на вікна 1м2-14,5 кг, ґрунтування, фарбування чорною фарбою ПФ.	м2	2,30	
51	Wi-Fi			
52	Прокладання коробів пластикових 20*10	м	100	
53	Прокладання в коробах, провід парний перерізом 4x2x0,5 мм КПВ-ВП 4x2x0,5	м	100	
54	Встановлення роутеру Ubiquiti UniFi AC Pro, або аналогічний.	шт	1	
55	Чиста вода			
56	Встановлення: Тумба з умивальником RJ SOFT-L RJFU023-0170WHSET(RJFU023-0170WH+L81970000), 66 см, білий або аналогічний	шт	1	
57	Встановлення системи зворотного осмосу: 5-ступінчаста ECOSOFT STANDART MO550ECOSTD, кран шаровий 1/2 2шт., сифон Alca Plast d40 з нержавіючою решіткою d63, змішувач для умивальника FERRO BASIC BBC2A , шланги для змішувача Solomon M8x1/2" 0,8 м HY6201A LONG SH2006 пара, шланги Valtec для води 1/2 "50 см г / ш VALTEC пара, або аналогічне.	шт	1	
58	Демонтаж умивальника, сифона, крана.	шт	1	

## Відомість об'ємів робіт

Назва тендеру: Zakarpattia DLC  
Вид робіт: оздоблювальні роботи

Адреса об'єкту: с. Волосянка, буд. 301 Б  
Номер проекту: №02 Закарпаття

Назва об'єкту:

Погоджено:

Посада Сільський голова

ПІБ Мандрік Т.І.

Дата, печатка 30.08.2023



Волоснянський закарпатський районний центр об'єднаних територіальних громад

№ п/п	Опис робіт	Одиниця вимірювання	Кількість	Нотатки
1	Стеля (8,82*5,9)м			
2	Улаштування підвісної стелі Armstrong (AMF Ecomin Planet board KCS 600*600*13) або аналогічним матеріалом.	м2	52	
3	Стіни (Н-3,0)м			
4	Очистка від фарби.	м2	88	
5	Грунтування стін грунтовкою Ceresit CT16 QUARTZCONTACT або аналогічним матеріалом	м2	88	
6	Шпаклювання стін Knauf Start 4 мм - 1 раз, встановлення кутків алюмінієвих, Knauf finish 1 мм - 2 рази, грунтування 2 рази Acryl-Tiefgrund, покраска колорованою фарбою Feidal Wand Color 2 рази, або аналогічним матеріалом. Колір уточнюється окремо.	м2	88	
7	Бірка			
8	Демонтаж та встановлення вікон із металопластику, поділених на три рівні секції, крайні секції повинні відкриватися у двох положеннях, вікна поставляються з маскітною сіткою та підвіконням 300мм., відливи зовнішні - 300мм. В розмірах вікон (2,1*2,1) передбачити можливість зовнішнього утеплення стін.	м2	13,30	
9	Штукатурка відкосів готовою цементною сумішшю товщиною до 20 мм.	м2	7,2	
10	Встановлення внутрішніх відкосів із властивого гіпсокартону із застосуванням П образного профілю на клей для гіпсокартону.	м2	5,4	
11	Підлога			
12	Розбирання дерев'яної підлоги по лагам, прибирання.	м2	52	
13	Розкладання плівки 200 мкр.	м2	52	
14	Засипка керамзитобетону	м3	8	
15	Чорнова стяжка із сухої готової суміші - 40 мм	м2	52	
16	Стяжка по маякам із сухої готової суміші - 30мм	м2	52	
17	Укладання ламінату Laminate waterproof Classen CASA INTENSITY 4V oak або 33/ACS 1285x158x10 mm. Підкладка коркова Eco Cork 2 мм 1м x 10 мм. Можливе використання аналогічних матеріалів.	м2	52	
18	Підлога. Улаштування плінтусів VOX Smart Flex 5101 дуб сибірський 55 x 21 x 2500 мм, закінчення праве-2 шт., ліве-2 шт., кутки внутрішній- 10 шт., кутки зовнішній-6 шт. Можливе використання аналогічних матеріалів.	м/п	30	
19	Двері			
20	Демонтаж дверей та луток	шт	2	
21	Встановлення дверей з алюмінію 900*2050 RAL 9006 профіль Fіtеx F46 з фурнітурою, або аналогічного матеріала	шт	1	f

22	Встановлення дверей із металопластику 800*2050 з фурнітурою, заповнення Stadur, або аналогічних.	шт	1	
23	Електрика			
24	Встановлення боксу під автомати зовнішньої установки – 4 модульний	шт	1	
25	Встановлення та підключення автоматичного вимикача Hager 1р 10А В MB110А, або аналогічного	шт	1	
26	Встановлення та підключення автоматичного вимикача Hager 1р 25А В MB225А, або аналогічного	шт	1	
27	Встановлення та підключення диференційного вимикача ПЗВ 2п 25А 30МА А Hager CD225J, або аналогічного	шт	1	
28	Встановлення світильників світлодіодних, панель 600х600мм 40W 4200K Hozoz 056-002-0040 або аналогічна	шт	12	
29	Прокладання модульної системи кабель-канал для монтажу 100х53 Rapid 45 PVC OBO Bettermann 6113000 або аналогічної	м	14	
30	Встановлення заглушок 100х53 Rapid 45 PVC OBO Bettermann 6113110 або аналогічних	шт/пієсе	2	
31	Встановлення кришки плоского кута 100х53 Rapid 45 OBO Bettermann 6113090 або аналогічної	шт/пієсе	1	
32	Встановлення внутрішнього регульованого кута 100х53 Rapid 45 PVC OBO Bettermann 611307 або аналогічного	шт/пієсе	1	
33	Встановлення накладки на стик 100х53 Rapid 45 PVC OBO Bettermann 6113020 або аналогічної	шт/пієсе	7	
34	Встановлення розеток модуль 45 одинарна пряма OBO Bettermann 6120008 або аналогічних	шт/пієсе	20	
35	Встановлення вимикачів OBO Bettermann 10А/250V, 2 мод., білий, або аналогічний.	шт	1	
36	Прокладання та підключення вводного кабелю від розподільчого щитка до класу, по кабель каналам ШВВП нг 3*2,5	м/п	30	
37	Прокладання кабелю ШВВП 3*1,5 в кабель каналі	м	50	
38	Затягування кабелю ШВВП нг-П 3*1,5 в гофровану трубу d20 ФП та прокладання на скобах	м	50	
39	Wi-Fi			
40	Прокладання коробів пластикових 20*10	м	100	
41	Прокладання в коробах, провід парний перерізом 4х2х0,5 мм КПВ-ВП 4х2х0,5	м	100	
42	Встановлення роутеру Ubiquiti UniFi AC Pro, або аналогічних.	шт	1	
43	Чиста вода			
44	Встановлення: Тумба з умивальником RJ SOFT-L RJFU023-0170WHSET(RJFU023-0170WH+L81970000), 66 см, білий, або аналогічних.	шт	1	
45	Встановлення системи зворотного осмосу: 5-ступінчаста ECOSOFT STANDART MO550ECOSTD, кран шаровий 1/2	шт	1	
46	Демонтаж умивальника, сифона, крана.	шт	1	



## Відомість об'ємів робіт

Назва тендера: Zakarpattia DLC  
 Вид робіт: оздоблювальні роботи  
 Адреса об'єкту: м. Ужгород, вулиця Підгірна, 43  
 Номер проекту: №03 Закарпаття

Погоджено:  
 Посада

ПІБ

Дата, печатка

*Директор*  
*Гармаш Ірина Ярославівна*  
 30.08.2023р.

Назва об'єкту:

Ужгородський містецький ліцей "Перспектива"

№ п/п	Опис робіт	Одиниця вимірювання	Кількість	Нотатки
1	Стеля(5,34*10,1)м			
2	Улаштування підвісної стелі Armstrong(AMF Ecomin Planet board KCS 600*600*13) або аналогічним матеріалом.	м2	54	
3	Стіни(н-3)м			
4	Очистка фарби.	м2	82	
5	Грунтування стін грунтовкою Ceresit CT16 QUARTZCONTACT або аналогічним матеріалом	м2	82	
6	Шпаклювання стін Knauf Start 4 мм - 1 раз, встановлення кутків алюмінієвих, Knauf finish 1 мм - 2 рази, грунтування 2 рази Acryl-Tiefgrund, покраска колорованою фарбою Feidal Wand Color 2 рази, або аналогічним матеріалом. Колір уточнюється окремо.	м2	82	
7	Закладання ныш ыз газобетону на клей	м3	0,4	
7	Підлога			
8	Розбирання дерев'яної підлоги по лагам, прибирання.	м2	54	
9	Засипка відсівом	м3	14	
10	Засипка керамзитобетону 100	м3	6	
11	Розклинівка керамзитобетону піском	м3	4	
12	Розкладання плівки 200 мкр.	м2	54	
13	Заливка бетону C16/20 товщиною 10 см, з фіброю поліпропіленовою 0,6 кг на 1м3 та металевою 40 кг на 1м3, шліфування бетону.	м2	5,4	
14	Порізка бетону	м/п	25	
15	Укладання ламінату Laminate waterproof Classen CASA INTENSITY 4V oak arbo 33/ACS 1285x158x10 mm. Підложка коркова Eco Cork 2 мм 1м x 10 мм. Можливе використання аналогічних матеріалів.	м2	54	
16	Підлога. Улаштування плінтусів VOX Smart Flex 5101 дуб сибірський 55 x 21 x 2500 мм, закінчення праве-2 шт., ліве-2 шт., кутки внутрішній- 4 шт., кутки зовнішній-0 шт. Можливе використання аналогічних матеріалів.	м/п	31	
17	Двері			
18	Демонтаж дверей та встановлення дверей металевих 900x2100mm Interior door (HYGGE ARVIKA950 x 2100mm (Entrance) з фурнітурою або аналогічних	шт	2	
19	Встановлення дверей Interior door (HYGGE ARVIKA Basic White Premium 800*2050) з фурнітурою або аналогічних	шт	1	
20	Електрика			
21	Встановлення боксу під автомати зовнішньої установки – 8 модульний	шт	1	
22	Встановлення та підключення автоматичного вимикача Hager 1p 10A B MB110A, або аналогічного	шт	3	



23	Встановлення та підключення автоматичного вимикача Hager 1р 25А В МВ225А, або аналогічного	шт	1	
24	Встановлення та підключення диференційного вимикача ПЗВ 2п 25А 30мА А Hager CD225I, або аналогічного	шт	1	
25	Встановлення світильників світлодіодних, панель 600x600мм 40W 4200K Hozar 056-002-0040 або аналогічної	шт	12	
26	Затягування кабелю ШВВП нг-П 3*1,5 в гофровану трубу d20 ФП та прокладання на скобах, або аналогічних	м	50	
27	Встановлення вимикачів ОВО Bettermann 10А/250V, 2 мод., білий	шт	2	
28	Прокладання модульної системи кабель-канал для монтажу 100x53 Rapid 45 PVC OBO Bettermann 6113000 або аналогічної	м	28	
29	Встановлення заглушок 100x53 Rapid 45 PVC OBO Bettermann 6113110 або аналогічних	шт/piece	3	
30	Встановлення кришки плоского кута 100x53 Rapid 45 OBO Bettermann 6113090 або аналогічної	шт/piece	4	
31	Встановлення внутрішнього регульованого кута 100x53 Rapid 45 PVC OBO Bettermann 611307 або аналогічного	шт/piece	2	
32	Встановлення зовнішнього регульованого кута 100x53 Rapid 45 PVC OBO Bettermann 6113050 або аналогічного	шт/piece	0	
33	Встановлення накладки на стик 100x53 Rapid 45 PVC OBO Bettermann 6113020 або аналогічної	шт/piece	15	
34	Встановлення розеток: модуль 45 одинарна пряма OBO Bettermann 6120008 або аналогічний	шт/piece	30	
35	Прокладання кабелю ШВВП 3*1,5 в кабель каналі	м	100	
36	Прокладання та підключення ввідного кабелю від розподільчого щитка до класу, по кабель каналам ШВВП нг 3*2,5	м/п	30	
37	<b>Грати на вікна та відеоспостереження</b>			
38	Встановлення відеокамер IPC-HFW2449S IL з подвійним підсвічуванням. Можливе використання аналогів.	шт	1	
39	Виготовлення ґрат з прутка 10*10, встановлення на вікна 1м2-14,5 кг, ґрунтування, фарбування чорною фарбою ПФ.	м2	14,5	
40	<b>Wi-Fi</b>			
41	Прокладання коробів пластикових 20*10	м	100	
42	Прокладання в коробах, провід парний перерізом 4x2x0,5 мм КПВ-ВП 4x2x0,5	м	100	
43	Встановлення роутеру Ubiquiti UniFi AC Pro або аналогічного	шт	1	
44	<b>Чиста вода</b>			
45	Встановлення: Тумба з умивальником RJ SOFT-L RJFU023-0170WHSET(RJFU023-0170WH+L81970000), 66 см, білий	шт	1	
46	Встановлення системи зворотного осмосу: 5-ступінчаста ECOSOFT STANDART MO550ECOSTD, кран шаровий 1/2 2шт., сифон Alca Plast d40 з нержавіючою решіткою d63, змішувач для умивальника FERRO BASIC BBC2A, шланги для змішувача Solomat M8x1/2" 0,8 м HY6201A LONG SH2006 пара, шланги Valtec для води 1/2 "50 см г / ш VALTEC пара або аналогічних матеріалів	шт	1	
47	Демонтаж умивальника, сифона, крана.	шт	1	
48	Демонтаж умивальника, сифона, крана.	шт	1	

# Відомість об'ємів робіт

Назва тендеру: Zakarpattia DLC  
 Вид робіт: оздоблювальні роботи

Адреса об'єкту: Мукачеве, вулиця Осипенка  
 Олександра, 58

Номер проекту: №04 Закарпаття

Назва об'єкту:



Мукачевський ліцей № 11  
 Мукачевської міської ради

№ п/п	Опис робіт	Одиниця вимірювання	Кількість
1	Стеля (9,7*5,9)м		
2	Улаштування підвісної стелі Armstrong (AMF Ecomin Planet board KCS 600*600*13) або аналогічним матеріалом.	м2	50
3	Стіни (h-3,0)м		
4	Очистка від фарби	м2	92
5	Грунтування стін грунтовкою Ceresit CT16 QUARTZCONTACT або аналогічним матеріалом	м2	92
6	Шпаклювання стін Knauf Start 4 мм - 1 раз, встановлення кутників алюмінієвих, Knauf finish 1 мм - 2 рази, грунтування 2 рази Acryl-Tiefgrund, покраска колорованою фарбою Feidal Wand Color 2 рази, або аналогічним матеріалом. Колір уточнюється окремо.	м2	92
7	Підлога		
8	Шліфування та лакування підлоги 2 рази - ЛАК ДЛЯ ПАРКЕТУ ПОЛІУРЕТАНОВИЙ "УЛЬТРАСТІЙКИЙ" VIONIS-HOUS", або аналогічний матеріал.	м2	50
9	Двері		
10	Встановлення дверей дерев'яних, арочного типу, індивідуального виготовлення з фурнітурою.	шт	1
11	Електрика		
12	Встановлення боксу під автомати зовнішньої установки - 4 модульний	шт	1
13	Встановлення та підключення автоматичного вимикача Hager 1р 10А В MB110А, або аналогічного	шт	2
14	Встановлення та підключення диференційного вимикача ПЗВ 2п 25А 30МА А Hager CD225J, або аналогічного	шт	1
15	Встановлення світильників світлодіодних, панель 600x600мм 40W 4200K Horoz 056-002-0040 або аналогічна	шт	10
16	Прокладання модульної системи кабель-канал для монтажу 100x53 Rapid 45 PVC OBO Bettermann 6113000 або аналогічної	м	12
17	Встановлення заглушок 100x53 Rapid 45 PVC OBO Bettermann 6113110 або аналогічних	шт/piece	2
18	Встановлення внутрішнього регульованого кута 100x53 Rapid 45 PVC OBO Bettermann 611307 або аналогічного	шт/piece	1
19	Встановлення накладки на стик 100x53 Rapid 45 PVC OBO Bettermann 6113020 або аналогічної	шт/piece	6

20	Встановлення розеток: модуль 45 одинарна пряма OBO Bettermann 6120008 або аналогічний	шт/piece	20
21	Прокладання кабелю ШВВП 3*1,5 в кабель каналі	м	50
22	Затягування кабелю ШВВП нг-П 3*1,5 в гофровану трубу d20 ФП та прокладання на скобах, або аналогічного	м	50
23	Прокладання та підключення ввідного кабелю в розподільчого щитка до класу, по кабель каналам ШВВП нг-П	м/п	30
24	Заміна вимикачів одноклавішних: білий вимикач Aefora Schneider Electric EPH0100121, або аналогічний виріб.	шт	2
25	Демонтаж кабель каналу та проводки	м	12
26	Демонтаж розеток	шт	20
27	<b>Wi-Fi</b>		
28	Прокладання коробів пластикових 20*10	м	100
29	Прокладання в коробах, провід парний перерізом 4x2x0,5 мм КПВ-ВП 4x2x0,5	м	100
30	Встановлення роутеру Ubiquiti UniFi AC Pro, або аналогічне.	шт	1
31	<b>Чиста вода</b>		
32	Встановлення: Тумба з умивальником RJ SOFT-L RJFU023-0170WHSET(RJFU023-0170WH+L81970000), 66 см, білий або аналогічне.	шт	1
33	Встановлення системи зворотного осмосу: 5-ступінчаста ECOSOFT STANDART MO550ECOSTD, кран шаровий 1/2	шт	1
34	Демонтаж умивальника, сифона, крана.	шт	1