

ЗАТВЕРДЖЕНО

_____ /
(назва організації, що затверджує)

(посада, підпис, ініціали, прізвище)

“ _____ ” _____ 20__ р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

на поточний ремонт захисної споруди цивільного захисту у ліцеї імені Т.Г. Шевченка з поглибленим вивченням англійської мови Берегівської міської ради. Закарпатська область, м. Берегово, вул. Ессе Томаша, буд.1

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
1	Улаштування стрічкових фундаментів об'ємом до 5 м3 під устаткування	м3	0.5	
2	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	м2	35	
3	Пробивання отворів діаметром понад 25 мм в цегляних стінах при товщині стіни в 2 цеглини вручну	отв.	1	
4	Поліпшене штукатурення поверхонь стін всередині будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону	м2	28.4	
5	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	м2	14.35	
6	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по штукатурці	м2	14	
7	Поліпшене штукатурення поверхонь стель всередині будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону	м2	6.6	
8	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по штукатурці	м2	6.6	
9	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	м2	3.41	
10	Монтаж перегородок металопластикових санвузла з дверима	м2	16.08	
11	Установлення унітазів з безпосередньо приєднаним бачком	к-т	2	
12	Установлення насосів відцентрових з електродвигуном масою до 0,1 т	насос	2	
13	Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної та гарячої води	к-т	1	
14	Прокладання трубопроводу водопостачання з труб поліетиленових (поліпропіленових) напірних діаметром 25 мм	м	20	
15	Установлення вентиляторів (витяжка)	шт	1	
16	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються в підвісних стелях, кількість ламп 1 шт	шт	3	

17	Монтаж вініластових труб для електропроводки діаметром до 25 мм, укладених в борознах під заливку	м	50
18	Затягування першого проводу перерізом понад 6 мм ² до 16 мм ² в труби	м	50
19	Установлення вимикачів неутопленого типу при відкритій проводці	шт	1
20	Розбирання трубопроводів з труб чавунних каналізаційних діаметром понад 50 мм до 100 мм	м	10
21	Прокладання трубопроводу каналізації з труб поліетиленових діаметром 110 мм	м	10
22	Розбирання дерев'яних стінових панелей	м ²	47.2
23	Поліпшене штукатурення поверхонь стін всередині будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону	м ²	57
24	Вапняне фарбування раніше пофарбованих поверхонь усередині будівлі	м ²	140
25	Розбирання дощатих покриттів підлог	м ²	81.8
26	Розбирання цегляних стовпчиків під лаги	м ²	81.8
27	Установлення опалювальних радіаторів сталевих	кВт	8.55
28	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм	м	94
29	Установлення муфтових кранів водорозбірних	шт	18
30	Свердлення отворів в залізобетонних конструкціях, діаметр отвору 60 мм, глибина свердлення 200 мм	шт	6
31	На кожні 100 мм глибини свердлення понад 200 мм додавати до норми 20-27-7	шт	6
32	Демонтаж віконних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	шт	11
33	Знімання засклених віконних рам	м ²	13.9
34	Заповнення віконних прорізів в стінах житлових і громадських будівель готовими блоками із металопластику, площа прорізу понад 1 до 2 м ²	м ²	13.9
35	Обшивання каркасних стін плитами деревностружковими товщиною 16 мм	м ²	21.875
36	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються в підвісних стелях, кількість ламп 1 шт	шт	8
37	Монтаж вініластових труб для електропроводки діаметром до 25 мм, укладених в борознах під заливку	м	90
38	Затягування першого проводу перерізом понад 6 мм ² до 16 мм ² в труби	м	90
39	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	шт	5
40	Знімання дверних полотен	м ²	9
41	Розбирання цегляних перегородок	м ³	4.6
42	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м ²	м ²	80.2
43	Ремонт штукатурки стель по каменю та бетону цементно-вапняним розчином, площа до 5 м ² , товщина шару 20 мм	м ²	16.6
44	Ремонт штукатурки прямолінійних укосів всередині будівлі по каменю та бетону цементно-вапняним розчином	м ²	15
45	Поліпшене штукатурення поверхонь стін всередині будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону	м ²	80.2
46	Вапняне фарбування нових поверхонь всередині будівлі по штукатурці стін	м ²	49.2
47	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м ²	80.2

48	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	шт	1	
49	Знімання дверних полотен	м2	1.8	
50	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками із металопластику у кам'яних стінах, площа прорізу понад 2 до 3 м2	м2	3.6	
51	Прочищення внутрішньої каналізаційної мережі	м	8	
52	Монтаж вентилятора осьового, маса до 0,05 т	шт	5	
53	Навантаження сміття вручну	т	18.6374	
54	Перевезення сміття до 20 км	т	18.6374	
55	Прокладання проводів при схованій проводці по необштукатуреній поверхні	м	65	
56	Прокладання коробів пластикових	м	65	
57	Установлення водонагрівачів ємкісних	шт	1	
58	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм	м	6	
59	Установлення муфтових кранів водорозбірних	шт	2	

Склав

Гончаров В.А.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

на поточний ремонт захисної споруди цивільного захисту Волосянківського ЗЗСО І-ІІІ ст. Ставненської сільської ради Ужгородського району Закарпатської області.

Умови виконання робіт коеф.

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
1	Улаштування прокладної пароізоляції в один шар	м2	390	
2	Улаштування бетонної стяжки товщиною 100 мм приміщення площею понад 20 м2. Марка бетону В 22,5	м2	384	
3	Нарізування швів у бетоні затверділому	м шва	298	
4	Шліфування бетонних або металоцементних покриттів при проведенні ремонту окремими місцями площею до 5 м2	м2	384	
5	Улаштування перегородок каркасно-фільончастих у санвузлах (металопластикових)	м2	9.9	
6	Вапняне фарбування раніше пофарбованих поверхонь усередині будівлі	м2	604.6	
7	Монтаж вінілпластових труб для електропроводки діаметром до 25 мм, укладених в борознах під заливку	м	200	
8	Затягування першого проводу перерізом понад 6 мм2 до 16 мм2 в труби	м	200	
9	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються в підвісних стелях, кількість ламп 1 шт	шт	20	
10	Монтаж металоконструкцій вагою до 0,1 т (Дашок)	т	0.3312	
11	Улаштування покрівель із металопрофіля	м2	11	
12	Заповнення дверних прорізів металевими дверними блоками із застосуванням анкерів і монтажноі піни	блок	2	
13	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками із металопластику у кам'яних стінах, площа прорізу понад 2 до 3 м2	м2	8	
14	Свердлення отворів в залізобетонних конструкціях, діаметр отвору 60 мм, глибина свердлення 200 мм	шт	4	
15	На кожні 40 мм діаметру отворів понад 60 мм додавати до діам 300 мм	шт	4	
16	Монтаж вентилятора осьового, маса до 0,05 т	шт	4	
17	Вапняне фарбування нових поверхонь стель всередині будівлі по штукатурці	м2	384	
18	Розбирання дерев'яних стінових панелей	м2	8	
19	Прокладання проводів при схованій проводці по необштукатуреній поверхні	м	100	
21	Прокладання коробів пластикових	м	100	

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

Поточний ремонт найпростішого укриття Перечинського ліцею Перечинської міської ради. Закарпатська область, Ужгородський район, Перечин, вул. Ломоносова, 1

Умови виконання робіт коеф.

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
1	Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток	м2	23.1	
2	Улаштування бетонних фундаментів об'ємом до 5 м3 під устаткування	м3	0.6	
3	Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток	м2	7	
4	Розбирання цементних покриттів підлог, стяжок	м2	7	
5	Демонтаж віконних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	шт	1	
6	Знімання зашкленених віконних рам	м2	1.5	
7	Мурування окремих ділянок простих зовнішніх стін із цегли	м3	0.4	
8	Готування важких кладкових цементно-вапняних розчинів, марка 50	м3	0.096	
9	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	м2	33.9	
10	Грунтування простих стін та стелі (Антигрибкова обробка)	м2	33.9	
11	Пробивання отворів діаметром понад 25 мм в цегляних стінах при товщині стіни в 2 цеглини вручну	отв.	1	
12	Поліпшене штукатурення поверхонь стін всередині будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону	м2	23.1	
13	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	м2	23.1	
14	Поліпшене штукатурення поверхонь стель всередині будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону	м2	10.8	
15	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по штукатурці	м2	10.8	
16	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	м2	11.2	
17	Монтаж перегородок металопластикових санвузла з дверима	м2	15.03	
18	Установлення унітазів з безпосередньо приєднаним бачком	к-т	2	
19	Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної та гарячої води	к-т	1	
20	Установлення вентиляторів (витяжка)	шт	1	
21	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються в підвісних стелях, кількість ламп 1 шт	шт	2	
22	Монтаж вініластових труб для електропроводки діаметром до 25 мм, укладених в борознах під заливку	м	50	
23	Затягування першого проводу перерізом понад 6 мм2 до 16 мм2 в труби	м	50	
24	Установлення вимикачів неутопленого типу при відкритій проводці	шт	1	

25	Установлення опалювальних радіаторів сталевих	кВт	19.95	
26	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм	м	76	
27	Установлення муфтових кранів водорозбірних	шт	16	
28	Свердлення отворів в залізобетонних конструкціях, діаметр отвору 60 мм, глибина свердлення 200 мм	шт	14	
29	Установлення насосів відцентрових з електродвигуном, маса агрегату до 0,1 т	шт	2	
30	Монтаж вініпласових труб для електропроводки діаметром до 25 мм, укладених в борознах під заливку	м	60	
31	Затягування першого проводу перерізом понад 6 мм ² до 16 мм ² в труби	м	60	
32	Улаштування прокладної пароізоляції в один шар	м ²	220	
33	Улаштування бетонної стяжки товщиною 100 мм по щебеневій та піщаній основі приміщення площею до 20 м ² . Марка бетону В 22,5	м ²	223.4	
34	Нарізування швів у бетоні затверділому	м шва	260	
35	Шліфування бетонних або металоцементних покриттів при проведенні ремонту окремими місцями площею до 5 м ²	м ²	223.4	
36	Армування кладки стін та інших конструкцій	т	0.9	
37	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	шт	1	
38	Знімання дверних полотен	м ²	3	
39	Заповнення дверних прорізів металевими дверними блоками із застосуванням анкерів і монтажної піни	блок	1	
40	Ремонт штукатурки внутрішніх стін по каменю та бетону цементно-вапняним розчином, площа до 1 м ² , товщина шару 20 мм	м ²	45	
41	Вапняне фарбування раніше пофарбованих поверхонь усередині будівлі	м ²	150	
42	Монтаж вініпласових труб для електропроводки діаметром до 25 мм, укладених в борознах під заливку	м	40	
43	Затягування першого проводу перерізом понад 6 мм ² до 16 мм ² в труби	м	40	
44	Монтаж вентилятора осьового, маса до 0,05 т	шт	4	
45	Вапняне фарбування нових поверхонь стель всередині будівлі по штукатурці	м ²	240	
46	Встановлення віконних блоків і вітражів з металопластику в бетонних і кам'яних стінах. Площа виробу до 2,0 м ² , з встановленням відливів і профілів для підвіконних дошок	м ²	13.44	
47	Вапняне фарбування нових поверхонь всередині будівлі по штукатурці стін	м ²	280	
48	Навантаження сміття вручну	т	4.518	
49	Перевезення сміття до 20 км	т	4.518	
50	Прокладання проводів при схованій проводці по необштукатуреній поверхні	м	100	
51	Прокладання коробів пластикових	м	100	