

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

на поточний ремонт укриття Бориславського ЗЗСО I-II ступенів №3 на вул.Шкільна, 19 у Львівській області

Умови виконання робіт коеф.

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
	Підлога			
1	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунту 2	м3	2	
2	Розбирання монолітних бетонних підлог	м3	13.83	
3	Зміна рівня підлоги у будівлі, виймання ґрунту з розробкою та навантаженням	м3	66.4	
4	Розбирання цегляних перегородок	м3	1.2	
5	Розбирання дерев'яних непоштукатурених перегородок із дощок, забраних стійма в обв'язці	м2	10	
6	Розробка ґрунту всередині будівлі в траншеях	м3	1.5	
7	Прокладання лотків	м	6	
8	Установлення насосів відцентрових з електродвигуном, маса агрегату до 0,1 т	шт	1	
9	Улаштування підстильного шару щебеневого	м3	27.66	
10	Улаштування прокладної пароізоляції в один шар	м2	296.61	
11	Улаштування бетонної стяжки товщиною 20 мм приміщення площею понад 20 м2	м2	276.61	
12	На кожні 5 мм зміни товщини шару стяжки з важкого бетону додавати або виключати	м2	276.61	
13	Нарізування швів у бетоні затверділому	м шва	214	
14	Шліфування бетонних або металоцементних покриттів при проведенні ремонту окремими місцями площею до 5 м2	м2	276.61	
	Стіни			

15	Поліпшене штукатурення поверхонь стель всередені будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону	м2	273.72
16	Вапняне фарбування нових поверхонь всередині будівлі по штукатурці стін	м2	273.72
17	Улаштування неармованих глухих цегляних перегородок товщиною 0,5 цеглини в приміщеннях площею більше 5 м2	м2	25.8
Стеля			
18	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель від вапняної фарби	м2	273.72
19	Вапняне фарбування нових поверхонь стель всередині будівлі по штукатурці	м2	273.72
Прорізи			
20	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками із металопластику у кам'яних стінах, площа прорізу понад 2 до 3 м2	м2	8.1
21	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	шт	1
22	Знімання дверних полотен	м2	2.448
23	Заповнення дверних прорізів ламінованими дверними блоками із застосуванням анкерів і монтажної піни, серія блоку ДО-21-9	блок	1
Опалення			
24	Розбирання ізоляції з мінеральної вати	м3	10
25	Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетилену	м	281.2
26	Установлення опалювальних радіаторів сталевих	кВт	28.5
27	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм	м	70
28	Установлення муфтових кранів водорозбірних	шт	20
Сантехніка			
Підлоги			
29	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	м2	9

	Стіни		
30	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	м2	12
	Прорізи		
31	Монтаж перегородок металопластикових санвузла	м2	13.018
32	Монтаж перегородок металопластикових всередині санвузла	м2	9.9
	Електрика		
33	Прокладання коробів пластикових	м	84
34	Провід, що прокладається у коробах, сумарний переріз до 6 мм2	м	126.6
35	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються на штирах, кількість ламп 1 шт	шт	24
36	Установлення вимикачів неутпленого типу при відкритій проводці	шт	3
37	Установлення штепсельних розеток неутпленого типу при відкритій проводці	шт	7
	Сантехніка		
38	Установлення водонагрівачів ємкісних	шт	1
39	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм	м	13.5
40	Установлення муфтових кранів водорозбірних	шт	6
41	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 100 мм	м	2
42	Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної та гарячої води	к-т	1
43	Установлення змішувачів	шт	1
44	Установлення унітазів з безпосередньо приєднаним бачком	к-т	2
45	Розбирання трубопроводів з труб чавунних каналізаційних діаметром до 50 мм	м	10
46	Розбирання трубопроводів з труб чавунних каналізаційних діаметром понад 50 мм до 100 мм	м	52
47	Прокладання трубопроводу каналізації з труб поліетиленових діаметром 50 мм	м	10

48	Прокладання трубопроводу каналізації з труб поліетиленових діаметром 110 мм	м	52
	Відмощення		
49	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунту 2	м3	3.7
50	Улаштування вимощення з бетону товщиною покриття 10 см	м2	24.4
51	Армування підстиляючих шарів і набетонок	т	0.155
	Улаштування входу		
52	Розбирання асфальтобетонних покриттів вручну	м3	1.67
53	Розбирання бетонних конструкцій	м3	1.49
54	Розробка ґрунту при підведенні, заміні або посиленні фундаментів зовнішніх стін в котловані глибиною до 2 м	м3	2.5
55	Улаштування залізобетонних підпірних стін і стін підвалів висотою до 3 м, товщиною до 300 мм	м3	3.2
56	Улаштування підстильного шару бетонного	м3	0.5
57	Готування важкого бетону на гравії, клас бетону В7,5	м3	0.51
58	Улаштування підстильного шару щебеневого	м3	0.5
59	Свердлення отворів в залізобетонних конструкціях, діаметр отвору 60 мм, глибина свердлення 200 мм	шт	108
60	Улаштування фундаментних плит залізобетонних: плоских	м3	1.4
61	Монтаж металоконструкцій вагою до 0,1 т (Дашок)	т	0.296
62	Улаштування покрівель із металопрофіля	м2	6.1
	Рекуператори		
63	Мурування окремих ділянок простих зовнішніх стін із цегли	м3	0.4
64	Готування важких кладкових цементно-вапняних розчинів, марка 50	м3	0.096
65	Монтаж вініластових труб для електропроводки діаметром до 25 мм, укладених в борознах під заливку	м	35
66	Затягування першого проводу перерізом понад 6 мм2 до 16 мм2 в труби	м	35
67	Свердлення отворів в залізобетонних конструкціях, діаметр отвору 60 мм, глибина свердлення 200 мм	шт	4
68	На кожні 40 мм діаметру отворів понад 60 мм додавати до діам 300 мм	шт	4

69	Монтаж вентилятора осьового, маса до 0,05 т	шт	4
70	Навантаження сміття вручну	т	44.57
71	Перевезення сміття до 20 км	т	44.57
	Доріжка		
72	Розробка ґрунту вручну в траншеях шириною до 2 м	м3	8
73	Улаштування підстильного шару щебеневого	м3	4
74	Улаштування бетонної стяжки товщиною 20 мм приміщення площею понад 20 м2	м2	36
75	На кожні 5 мм зміни товщини шару стяжки з важкого бетону додавати або виключати	м2	36
76	Нарізування швів у бетоні затверділому	м шва	24
77	Шліфування бетонних або металоцементних покриттів при проведенні ремонту окремими місцями площею до 5 м2	м2	36
78	Прокладання проводів при схованій проводці по необштукатуреній поверхні	м	150
79	Прокладання коробів пластикових	м	150

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

на поточний ремонт укриття ЗЗСО I-III ступенів Сокальський ліцей №3 Сокальської міської ради Львівської області

Умови виконання робіт коеф.

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
1	Улаштування підстильного шару гравійного товщиною 50 мм	м2	64	
2	Улаштування бетонної стяжки товщиною 100 мм, бетон марки В 22,5	м2	64	
3	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт. Плитка АТЕМ Грес Pimento 40x40	м2	454	
4	Поліпшене штукатурення поверхонь стель всередині будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону	м2	390	
5	Вапняне фарбування нових поверхонь всередині будівлі по штукатурці стель	м2	390	
6	Поліпшене штукатурення поверхонь стін всередині будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону	м2	305	
7	Вапняне фарбування нових поверхонь всередині будівлі по штукатурці стін	м2	305	
8	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	шт	1	
9	Знімання дверних полотен	м2	2.1	
10	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею понад 2 до 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах	м2	4	

11	Заповнення дверних прорізів ламінованими дверними блоками із застосуванням анкерів і монтажною піною, серія блоку ДО-21-9	блок	1
12	Монтаж вініпластових труб для електропроводки діаметром до 25 мм, укладених в борознах під заливку	м	246
13	Затягування першого проводу перерізом понад 6 мм ² до 16 мм ² в труби	м	246
14	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються в підвісних стелях, кількість ламп 1 шт	шт	18
15	Установлення штепсельних розеток герметичних та напівгерметичних	шт	24
16	Установлення вимикачів герметичних і напівгерметичних	шт	14
17	Додатковий вхід з дверима та навісом		
18	Розбирання бетонної підлоги	м3	0.4
19	Розробка ґрунту в котловані глибиною до 2 м	м3	4.95
20	Улаштування підстильного шару щебеневого	м3	0.2
21	Улаштування залізобетонних підпірних стін і стін підвалів висотою до 3 м, товщиною до 300 мм	м3	1.26
22	Готування важкого бетону на гравії, клас бетону В15	м3	1.285
23	Мурування окремих ділянок простих зовнішніх стін із цегли	м3	0.4
24	Готування важких кладкових цементно-вапняних розчинів, марка 50	м3	0.096
25	Улаштування залізобетонних підпірних стін і стін підвалів висотою до 3 м, товщиною до 300 мм (Сходи)	м3	0.315
26	Готування важкого бетону на гравії, клас бетону В22,5	м3	0.321
27	Поліпшене штукатурення цементно-вапняним розчином по каменю стін фасадів	м2	12.8
28	Штукатурення плоских поверхонь віконних та дверних укосів по бетону та каменю	м2	1.8
29	Установлення перфорованих штукатурних кутиків	м	7
30	Готування важких опоряджувальних цементно-вапняних розчинів, склад 1:1:6	м3	0.321
31	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі приміщення площею до 20 м ²	м2	1.96

32	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати	м2	1.96
33	Готування важких кладкових цементних розчинів, марка 150	м3	0.1
34	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по штукатурці	м2	12.8
35	Заповнення дверних прорізів металевими дверними блоками із застосуванням анкерів і монтажної піни, серія блоку	блок	1
36	Установлення готових сходів	т	0.085
37	Монтаж металоконструкцій вагою до 0,1 т (Дашок)	т	0.092
38	Улаштування покрівель із металопрофіля	м2	6.1
39	Монтаж вентилятора осьового, маса до 0,05 т	шт	5
40	Прокладання проводів при схованій проводці по необштукатуреній поверхні	м	140
41	Прокладання коробів пластикових	м	140