

ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ

Поточний ремонт приміщень гуртожитку №2 ВСП "Глухівський агротехнічний фаховий коледж СНАУ" за адресою Сумська область, місто Глухів, вул. Ігоря Білевича, 6

Поточний ремонт включає в себе вартість будівельних матеріалів та ресурсів необхідних для виконання ремонтних робіт в таких кімнатах:

| № ч.ч. | Найменування робіт і витрат | Одиниця виміру | Кількість |
|-------------------------|--|----------------|-----------|
| 1 | 3 | 4 | 5 |
| Розділ 1. Туалет | | | |
| Стеля | | | |
| 1 | Поліпшене штукатурення стель по сітці без улаштування каркасу | 100 м2 | 0,18 |
| 2 | Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель від вапняної фарби | 100 м2 | 0,18 |
| 3 | Шпаклювання шпаклівкою мінеральною: стель | 100 м2 | 0,18 |
| 4 | Додавати на 1 мм товщини шпаклівки (Шпаклювання шпаклівкою мінеральною) | 100 м2 | 0,18 |
| 5 | Улаштування багетів | 100 м | 0,2 |
| 6 | Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по штукатурці | 100 м2 | 0,18 |
| Стіни | | | |
| 7 | Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2 | 100 м2 | 0,471 |
| 8 | Поліпшене штукатурення поверхонь стін всередині будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону | 100 м2 | 0,471 |
| 9 | Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт | 100 м2 | 0,25 |
| 10 | Шпаклювання шпаклівкою мінеральною: стін | 100 м2 | 0,221 |
| 11 | Додавати на 1 мм товщини шпаклівки (Шпаклювання шпаклівкою мінеральною) | 100 м2 | 0,221 |

| | | | |
|----------------|---|----------------|--------|
| 12 | Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по штукатурці | 100 м2 | 0,221 |
| Прорізи | | | |
| 13 | Знімання дверних полотен | 100 м2 | 0,0336 |
| 14 | Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах | 100 шт | 0,02 |
| 15 | Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками із металопластику у кам'яних стінах, площа прорізу до 2 м2 | 100 м2 | 0,0336 |
| 16 | Установлення дверних [віконних] наборів урізних [шпінгалети дверні, ручки-закрутки дверні балконні, ручки-засувки дверні] | 100 шт наборів | 0,02 |
| 17 | Високоякісне штукатурення цементно-вапняним розчином по каменю укосів плоских при ширині понад 200 мм | 100 м | 0,1 |
| 18 | Шпаклювання шпаклівкою мінеральною: стін | 100 м2 | 0,03 |
| 19 | Додавати на 1 мм товщини шпаклівки (Шпаклювання шпаклівкою мінеральною) | 100 м2 | 0,03 |
| 20 | Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по штукатурці | 100 м2 | 0,03 |
| Підлога | | | |
| 21 | Розбирання цементних покриттів підлог | 100 м2 | 0,18 |
| 22 | Демонтаж (K = 0,80). Улаштування підстильного шару бетонного | 1 м3 | 0,9 |
| 23 | Улаштування підстильного шару бетонного | 1 м3 | 0,9 |
| 24 | Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі приміщення площею до 20 м2 | 100 м2 | 0,18 |
| 25 | Улаштування гідроізоляції обмазувальної в один шар, товщиною 2 мм | 100 м2 | 0,18 |
| 26 | Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт | 100 м2 | 0,18 |

| | | | |
|----|---|---------------|--------|
| | Сантехніка | | |
| 27 | Під'єднання нових ділянок трубопроводу до існуючих мереж водопостачання чи опалення діаметром 20 мм | 1 під'єднання | 1 |
| 28 | Прокладання трубопроводу водопостачання з труб поліетиленових (поліпропіленових) напірних діаметром 20 мм | 100 м | 0,06 |
| 29 | Прокладання трубопроводу каналізації з труб поліетиленових діаметром 50 мм | 100 м | 0,04 |
| 30 | Прокладання трубопроводу каналізації з труб поліетиленових діаметром 110 мм | 100 м | 0,05 |
| 31 | Установлення муфтових кранів водорозбірних | 100 шт | 0,03 |
| 32 | Установлення унітазів з безпосередньо приєднаним бачком | 10 комплектів | 0,3 |
| 33 | Установлення умивальників одиночних без підведення води | 10 комплектів | 0,1 |
| 34 | Установлення змішувачів | 10 шт | 0,1 |
| 35 | Улаштування каркасно-фільончастих перегородок у санвузлах | 100м2 | 0,1464 |
| | Електрика | | |
| 36 | Заміна вимикачів утепленого типу при схованій проводці 1-клавішних | 100 шт | 0,01 |
| 37 | Монтаж 1-лампового бра для ламп розжарювання | 100 шт | 0,02 |
| 38 | Установлення штепсельних розеток утепленого типу при схованій проводці | 100 шт | 0,01 |
| 39 | Прокладання проводів при схованій проводці по необштукатуреній поверхні | 100 м | 0,1 |
| | Розділ 2. Умивальня та духова | | |
| | Стеля | | |
| 40 | Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель від вапняної фарби | 100 м2 | 0,19 |
| 41 | Поліпшене штукатурення стель по сітці без улаштування каркасу | 100 м2 | 0,19 |

| | | | |
|----------------|--|--------|--------|
| 42 | Шпаклювання шпаклівкою мінеральною: стель | 100 м2 | 0,19 |
| 43 | Додавати на 1 мм товщини шпаклівки (Шпаклювання шпаклівкою мінеральною) | 100 м2 | 0,19 |
| 44 | Улаштування багетів | 100 м | 0,26 |
| 45 | Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по штукатурці | 100 м2 | 0,19 |
| Стіни | | | |
| 46 | Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2 | 100 м2 | 0,471 |
| 47 | Поліпшене штукатурення поверхонь стін всередині будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону | 100 м2 | 0,471 |
| 48 | Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт | 100 м2 | 0,631 |
| 49 | Улаштування перегородок на металевому каркасі з гіпсокартонних листів або гіпсоволокнистих плит у будівлях промислових підприємств з ізоляційною прокладкою товщиною 50 мм | 100 м2 | 0,08 |
| 50 | Шпаклювання шпаклівкою мінеральною: стін | 100 м2 | 0,1 |
| 51 | Додавати на 1 мм товщини шпаклівки (Шпаклювання шпаклівкою мінеральною) | 100 м2 | 0,1 |
| 52 | Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по штукатурці | 100 м2 | 0,1 |
| Прорізи | | | |
| 53 | Знімання дверних полотен | 100 м2 | 0,0336 |
| 54 | Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах | 100 шт | 0,02 |
| 55 | Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками із металопластику у кам'яних стінах, площа прорізу до 2 м2 | 100 м2 | 0,0504 |

| | | | |
|-------------------|---|----------------|-------|
| 56 | Установлення дверних [віконних] наборів урізних [шпінгалети дверні, ручки-закрутки дверні балконні, ручки-засувки дверні] | 100 шт наборів | 0,03 |
| 57 | Високоякісне штукатурення цементно-вапняним розчином по каменю укосів плоских при ширині понад 200 мм | 100 м | 0,15 |
| 58 | Шпаклювання шпаклівкою мінеральною: стін | 100 м2 | 0,045 |
| 59 | Додавати на 1 мм товщини шпаклівки (Шпаклювання шпаклівкою мінеральною) | 100 м2 | 0,045 |
| 60 | Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по штукатурці | 100 м2 | 0,045 |
| Підлога | | | |
| 61 | Розбирання цементних покриттів підлог | 100 м2 | 0,19 |
| 62 | Демонтаж (K = 0,80). Улаштування підстильного шару бетонного | 1 м3 | 0,95 |
| 63 | Улаштування підстильного шару бетонного | 1 м3 | 0,95 |
| 64 | Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі приміщення площею до 20 м2 | 100 м2 | 0,19 |
| 65 | Улаштування гідроізоляції обмазувальної в один шар, товщиною 2 мм | 100 м2 | 0,19 |
| 66 | Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт | 100 м2 | 0,19 |
| Сантехніка | | | |
| 67 | Під'єднання нових ділянок трубопроводу до існуючих мереж водопостачання чи опалення діаметром 20 мм | 1 під'єднання | 1 |
| 68 | Прокладання трубопроводу водопостачання з труб поліетиленових (поліпропіленових) напірних діаметром 20 мм | 100 м | 0,2 |
| 69 | Прокладання трубопроводу каналізації з труб поліетиленових діаметром 50 мм | 100 м | 0,15 |
| 70 | Установлення муфтових кранів водорозбірних | 100 шт | 0,05 |

| | | | |
|------------------------|--|---------------|-------|
| 71 | Установлення умивальників одиночних без підведення води | 10 комплектів | 0,3 |
| 72 | Установлення змішувачів | 10 шт | 0,5 |
| 73 | Установлення трапів діаметром 50 мм | 10 комплектів | 0,1 |
| 74 | Установлення піддонів душових сталевих | 10 комплектів | 0,2 |
| 75 | Монтаж перегородок збірно-розбірних з алюмінієвих сплавів зі склінням (боксів душових закритих) | 100м2 | 0,092 |
| Електрика | | | |
| 76 | Прокладання коробів пластикових | 100м | 0,3 |
| 77 | Прокладання ізольованих проводів перерізом до 35 мм ² у коробах | 100м | 0,3 |
| 78 | Прокладання проводів при схованій проводці по необштукатуреній поверхні | 100 м | 0,2 |
| 79 | Заміна вимикачів утопленого типу при схованій проводці 1-клавішних | 100 шт | 0,02 |
| 80 | Монтаж 1-лампового бра для ламп розжарювання | 100 шт | 0,02 |
| 81 | Установлення штепсельних розеток утопленого типу при схованій проводці | 100 шт | 0,03 |
| 82 | Монтаж увідно-розподільних пристроїв | шт | 1 |
| 83 | Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А | 100 шт | 0,04 |
| 84 | Монтаж водонагрівника електричного проточного ЕПВ-2А | шт | 1 |
| 85 | Розведення по пристроях і підключення жил кабелів або проводів зовнішньої мережі до блоків затискачів і до затискачів апаратів і приладів, установлених на пристроях, переріз жили до 10 мм ² | 100 жил | 0,2 |
| 86 | Установлення вентиляторів у квартирах (витяжка) | шт | 1 |
| Розділ 3. Кухня | | | |

| Стеля | | | |
|----------------|--|--------|--------|
| 87 | Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель від вапняної фарби | 100 м2 | 0,16 |
| 88 | Поліпшене штукатурення стель по сітці без улаштування каркасу | 100 м2 | 0,16 |
| 89 | Шпаклювання шпаклівкою мінеральною: стель | 100 м2 | 0,16 |
| 90 | Додавати на 1 мм товщини шпаклівки (Шпаклювання шпаклівкою мінеральною) | 100 м2 | 0,16 |
| 91 | Улаштування багетів | 100 м | 0,17 |
| 92 | Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по штукатурці | 100 м2 | 0,16 |
| Стіни | | | |
| 93 | Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток | 100 м2 | 0,06 |
| 94 | Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2 | 100 м2 | 0,46 |
| 95 | Поліпшене штукатурення поверхонь стін всередині будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону | 100 м2 | 0,46 |
| 96 | Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт | 100 м2 | 0,25 |
| 97 | Шпаклювання шпаклівкою мінеральною: стін | 100 м2 | 0,21 |
| 98 | Додавати на 1 мм товщини шпаклівки (Шпаклювання шпаклівкою мінеральною) | 100 м2 | 0,21 |
| 99 | Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по штукатурці | 100 м2 | 0,21 |
| Прорізи | | | |
| 100 | Знімання дверних полотен | 100 м2 | 0,0169 |
| 101 | Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах | 100 шт | 0,01 |

| | | | |
|----------------|---|----------------|--------|
| 102 | Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками із металопластику у кам'яних стінах, площа прорізу до 2 м2 | 100 м2 | 0,0169 |
| 103 | Установлення дверних [віконних] наборів урізних [шпінгалети дверні, ручки-закрутки дверні балконні, ручки-засувки дверні] | 100 шт наборів | 0,02 |
| 104 | Знімання засклених віконних рам | 100 м2 | 0,026 |
| 105 | Демонтаж віконних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах | 100 шт | 0,01 |
| 106 | Знімання дерев'яних підвіконних дощок в кам'яних будівлях | 100 м2 | 0,006 |
| 107 | Заповнення віконних прорізів в стінах житлових і громадських будівель готовими блоками із металопластику, площа прорізу понад 2 до 3 м2 | 100 м2 | 0,026 |
| 108 | Установлення пластикових підвіконних дощок | 100 м | 0,018 |
| 109 | Установлення віконних зливів | 100 м | 0,018 |
| 110 | Високоякісне штукатурення цементно-вапняним розчином по каменю укосів плоских при ширині понад 200 мм | 100 м | 0,05 |
| 111 | Шпаклювання шпаклівкою мінеральною: стін | 100 м2 | 0,015 |
| 112 | Додавати на 1 мм товщини шпаклівки (Шпаклювання шпаклівкою мінеральною) | 100 м2 | 0,03 |
| 113 | Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по штукатурці | 100 м2 | 0,03 |
| Підлога | | | |
| 114 | Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток | 100 м2 | 0,16 |
| 115 | Розбирання цементних покриттів підлог | 100 м2 | 0,16 |
| 116 | Демонтаж (K = 0,80). Улаштування підстильного шару бетонного | 1 м3 | 0,8 |
| 117 | Улаштування підстильного шару бетонного | 1 м3 | 0,8 |

| | | | |
|-------------------|--|------------------|------|
| 118 | Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі приміщення площею до 20 м2 | 100 м2 | 0,16 |
| 119 | Улаштування гідроізоляції обмазувальної в один шар, товщиною 2 мм | 100 м2 | 0,16 |
| 120 | Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт | 100 м2 | 0,16 |
| Сантехніка | | | |
| 121 | Під'єднання нових ділянок трубопроводу до існуючих мереж водопостачання чи опалення діаметром 20 мм | 1 під'єднання | 1 |
| 122 | Прокладання трубопроводу водопостачання з труб поліетиленових (поліпропіленових) напірних діаметром 20 мм | 100 м | 0,06 |
| 123 | Прокладання трубопроводу каналізації з труб поліетиленових діаметром 50 мм | 100 м | 0,04 |
| 124 | Установлення муфтових кранів водорозбірних | 100 шт | 0,03 |
| 125 | Установлення мийок на два відділення | 10 комплектів | 0,1 |
| 126 | Установлення змішувачів | 10 шт | 0,2 |
| Електрика | | | |
| 127 | Заміна вимикачів утопленого типу при схованій проводці 1-клавішних | 100 шт | 0,01 |
| 128 | Монтаж 1-лампового бра для ламп розжарювання | 100 шт | 0,02 |
| 129 | Установлення штепсельних розеток утопленого типу при схованій проводці | 100 шт | 0,01 |
| 130 | Прокладання коробів пластикових | 100м | 0,15 |
| 131 | Прокладання ізольованих проводів перерізом до 35 мм2 у коробах | 100м | 0,15 |
| 132 | Прокладання проводу при схованій проводці | 100м | 0,2 |
| 133 | Прокладання проводів при схованій проводці по необштукатуреній поверхні | 100 м | 0,1 |

| | | | |
|---------------------------------|--|--------|--------|
| 134 | Монтаж увідно-розподільних пристроїв | шт | 1 |
| 135 | Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А | 100 шт | 0,04 |
| 136 | Монтаж плити електричної | шт | 2 |
| Розділ 4. Ігрова кімната | | | |
| Стеля | | | |
| 137 | Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель від вапняної фарби | 100 м2 | 0,21 |
| 138 | Поліпшене штукатурення стель по сітці без улаштування каркасу | 100 м2 | 0,21 |
| 139 | Шпаклювання шпаклівкою мінеральною: стель | 100 м2 | 0,21 |
| 140 | Додавати на 1 мм товщини шпаклівки (Шпаклювання шпаклівкою мінеральною) | 100 м2 | 0,21 |
| 141 | Улаштування багетів | 100 м | 0,172 |
| 142 | Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по штукатурці | 100 м2 | 0,21 |
| Стіни | | | |
| 143 | Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2 | 100 м2 | 0,47 |
| 144 | Поліпшене штукатурення поверхонь стін всередині будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону | 100 м2 | 0,47 |
| 145 | Шпаклювання шпаклівкою мінеральною: стін | 100 м2 | 0,47 |
| 146 | Додавати на 1 мм товщини шпаклівки (Шпаклювання шпаклівкою мінеральною) | 100 м2 | 0,47 |
| 147 | Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по штукатурці | 100 м2 | 0,47 |
| Прорізи | | | |
| 148 | Знімання дверних полотен | 100 м2 | 0,0777 |
| 149 | | 100 шт | 0,02 |

| | | | |
|-----|---|----------------|--------|
| | Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах | | |
| 150 | Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками із металопластику у кам'яних стінах, площа прорізу понад 3 м2 (2 шт) | 100 м2 | 0,0777 |
| 151 | Установлення дверних [віконних] наборів урізних [шпінгалети дверні, ручки-закрутки дверні балконні, ручки-засувки дверні] | 100 шт наборів | 0,04 |
| 152 | Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками із металопластику у кам'яних стінах, площа прорізу до 2 м2 | 100 м2 | 0,0133 |
| 153 | Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками із металопластику у кам'яних стінах, площа прорізу до 2 м2 | 100 м2 | 0,019 |
| 154 | Знімання засклених віконних рам | 100 м2 | 0,0255 |
| 155 | Демонтаж віконних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах | 100 шт | 0,02 |
| 156 | Знімання дерев'яних підвіконних дощок в кам'яних будівлях | 100 м2 | 0,01 |
| 157 | Заповнення віконних прорізів в стінах житлових і громадських будівель готовими блоками із металопластику, площа прорізу понад 2 до 3 м2 | 100 м2 | 0,0255 |
| 158 | Установлення пластикових підвіконних дощок | 100 м | 0,025 |
| 159 | Установлення віконних зливів | 100 м | 0,035 |
| 160 | Високоякісне штукатурення цементно-вапняним розчином по каменю укосів плоских при ширині понад 200 мм | 100 м | 0,12 |
| 161 | Шпаклювання шпаклівкою мінеральною: стін | 100 м2 | 0,04 |
| 162 | Додавати на 1 мм товщини шпаклівки (Шпаклювання шпаклівкою мінеральною) | 100 м2 | 0,04 |
| 163 | Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по штукатурці | 100 м2 | 0,04 |

| Підлога | | | |
|--|--|--------|-------|
| 164 | Розбирання цементних покриттів підлог | 100 м2 | 0,21 |
| 165 | Демонтаж (K = 0,80). Улаштування підстильного шару бетонного | 1 м3 | 1,05 |
| 166 | Улаштування підстильного шару бетонного | 1 м3 | 1,05 |
| 167 | Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі приміщення площею до 20 м2 | 100 м2 | 0,21 |
| 168 | Улаштування покриттів з ламінату на шумогідроізоляційній прокладці без проклеювання швів клеєм | 100 м2 | 0,21 |
| 169 | Улаштування плінтусів полівінілхлоридних | 100 м | 0,15 |
| Електрика | | | |
| 170 | Заміна вимикачів утопленого типу при схованій проводці 1-клавішних | 100 шт | 0,02 |
| 171 | Монтаж 1-лампового бра для ламп розжарювання | 100 шт | 0,04 |
| 172 | Установлення штепсельних розеток утопленого типу при схованій проводці | 100 шт | 0,04 |
| 173 | Прокладання проводів при схованій проводці по необштукатуреній поверхні | 100 м | 0,1 |
| Розділ 5. Загальна кімната відпочинку | | | |
| Стеля | | | |
| 174 | Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель від вапняної фарби | 100 м2 | 0,21 |
| 175 | Поліпшене штукатурення стель по сітці без улаштування каркасу | 100 м2 | 0,21 |
| 176 | Шпаклювання шпаклівкою мінеральною: стель | 100 м2 | 0,21 |
| 177 | Додавати на 1 мм товщини шпаклівки (Шпаклювання шпаклівкою мінеральною) | 100 м2 | 0,21 |
| 178 | Улаштування багетів | 100 м | 0,172 |
| 179 | Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по штукатурці | 100 м2 | 0,21 |

| | | | |
|-----|--|----------------|--------|
| | Стіни | | |
| 180 | Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2 | 100 м2 | 0,47 |
| 181 | Поліпшене штукатурення поверхонь стін всередині будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону | 100 м2 | 0,47 |
| 182 | Шпаклювання шпаклівкою мінеральною: стін | 100 м2 | 0,47 |
| 183 | Додавати на 1 мм товщини шпаклівки (Шпаклювання шпаклівкою мінеральною) | 100 м2 | 0,47 |
| 184 | Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по штукатурці | 100 м2 | 0,47 |
| | Прорізи | | |
| 185 | Знімання дверних полотен | 100 м2 | 0,0777 |
| 186 | Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах | 100 шт | 0,02 |
| 187 | Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками із металопластику у кам'яних стінах, площа прорізу понад 3 м2 (2 шт) | 100 м2 | 0,0777 |
| 188 | Установлення дверних [віконних] наборів урізних [шпінгалети дверні, ручки-закрутки дверні балконні, ручки-засувки дверні] | 100 шт наборів | 0,04 |
| 189 | Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками із металопластику у кам'яних стінах, площа прорізу до 2 м2 | 100 м2 | 0,0133 |
| 190 | Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками із металопластику у кам'яних стінах, площа прорізу до 2 м2 | 100 м2 | 0,019 |
| 191 | Знімання зашкленених віконних рам | 100 м2 | 0,0255 |
| 192 | Демонтаж віконних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах | 100 шт | 0,02 |
| 193 | Знімання дерев'яних підвіконних дощок в кам'яних будівлях | 100 м2 | 0,01 |

| | | | |
|------------------|---|--------|--------|
| 194 | Заповнення віконних прорізів в стінах житлових і громадських будівель готовими блоками із металопластику, площа прорізу понад 2 до 3 м2 | 100 м2 | 0,0255 |
| 195 | Установлення пластикових підвіконних дощок | 100 м | 0,025 |
| 196 | Установлення віконних зливів | 100 м | 0,035 |
| 197 | Високоякісне штукатурення цементно-вапняним розчином по каменю укосів плоских при ширині понад 200 мм | 100 м | 0,12 |
| 198 | Шпаклювання шпаклівкою мінеральною: стін | 100 м2 | 0,04 |
| 199 | Додавати на 1 мм товщини шпаклівки (Шпаклювання шпаклівкою мінеральною) | 100 м2 | 0,04 |
| 200 | Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по штукатурці | 100 м2 | 0,04 |
| Підлога | | | |
| 201 | Розбирання цементних покриттів підлог | 100 м2 | 0,21 |
| 202 | Демонтаж (К = 0,80). Улаштування підстильного шару бетонного | 1 м3 | 1,05 |
| 203 | Улаштування підстильного шару бетонного | 1 м3 | 1,05 |
| 204 | Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі приміщення площею до 20 м2 | 100 м2 | 0,21 |
| 205 | Улаштування покриття з лінолеуму площею покриття понад 10 м2 | 100 м2 | 0,21 |
| 206 | Улаштування плінтусів полівінілхлоридних | 100 м | 0,15 |
| Електрика | | | |
| 207 | Заміна вимикачів утепленого типу при схованій проводці 1-клавішних | 100 шт | 0,02 |
| 208 | Монтаж 1-лампового бра для ламп розжарювання | 100 шт | 0,04 |
| 209 | Установлення штепсельних розеток утепленого типу при схованій проводці | 100 шт | 0,04 |

| | | | |
|--------------------------|---|--------------------|--------|
| 210 | Прокладання проводів при схованій проводці по необштукатуреній поверхні | 100 м | 0,1 |
| Розділ 6. Кімнати | | | |
| Вікна | | | |
| 211 | Знімання зашкленених віконних рам (Формула: $(2,6 \times 14) / 100$) | 100 м ² | 0,364 |
| 212 | Демонтаж віконних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах | 100 шт | 0,14 |
| 213 | Знімання дерев'яних підвіконних дощок в кам'яних будівлях (Формула: $(0,6 \times 14) / 100$) | 100 м ² | 0,084 |
| 214 | Заповнення віконних прорізів в стінах житлових і громадських будівель готовими блоками із металопластику, площа прорізу понад 2 до 3 м ² (Формула: $(2,6 \times 14) / 100$) | 100 м ² | 0,364 |
| 215 | Установлення пластикових підвіконних дощок (Формула: $(1,8 \times 14) / 100$) | 100 м | 0,252 |
| 216 | Установлення віконних зливів (Формула: $(1,8 \times 14) / 100$) | 100 м | 0,252 |
| 217 | Високоякісне штукатурення цементно-вапняним розчином по каменю укосів плоских при ширині понад 200 мм (Формула: $(5 \times 14) / 100$) | 100 м | 0,7 |
| 218 | Шпаклювання шпаклівкою мінеральною: стін (Формула: $(1,5 \times 14) / 100$) | 100 м ² | 0,21 |
| 219 | Додавати на 1 мм товщини шпаклівки (Шпаклювання шпаклівкою мінеральною) (Формула: $(1,5 \times 14) / 100$) | 100 м ² | 0,21 |
| 220 | Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по штукатурці (Формула: $(1,5 \times 14) / 100$) | 100 м ² | 0,21 |
| Двері | | | |
| 221 | Знімання дверних полотен (Формула: $(1,69 \times 14) / 100$) | 100 м ² | 0,2366 |
| 222 | Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах | 100 шт | 0,14 |
| 223 | Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками із металопластику у кам'яних стінах, площа прорізу до 2 м ² (Формула: $(1,69 \times 14) / 100$) | 100 м ² | 0,2366 |

| | | | |
|-----|---|--------------------|------|
| 224 | Установлення дверних [віконних] наборів урізних [шпінгалети дверні, ручки-закрутки дверні балконні, ручки-засувки дверні] | 100 шт наборів | 0,14 |
| 225 | Високоякісне штукатурення цементно-вапняним розчином по каменю укосів плоских при ширині понад 200 мм (Формула: $(5 \times 14) / 100$) | 100 м | 0,7 |
| 226 | Шпаклювання шпаклівкою мінеральною: стін (Формула: $(1,5 \times 14) / 100$) | 100 м ² | 0,21 |
| 227 | Додавати на 1 мм товщини шпаклівки (Шпаклювання шпаклівкою мінеральною) (Формула: $(1,5 \times 14) / 100$) | 100 м ² | 0,21 |
| 228 | Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по штукатурці (Формула: $(1,5 \times 14) / 100$) | 100 м ² | 0,21 |

Голова Благодійного Фонду



Вячеслав ЧАЛИЙ

Фото приміщень в яких необхідно зробити поточний ремонт:

1. Туалет



2. Умивальня та душева



3. Кухня



4. Ігрова кімната



5. Загальна кімната відпочинку



6. Житлові кімнати



Голова Благодійного Фонду

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'V. Chaliy'.

Вячеслав ЧАЛИЙ

Орієнтовна візуалізація приміщень в яких необхідно зробити поточний ремонт:

1. Туалет



2. Умивальня



3. Душова



4. Кухня



5. Ігрова кімната



6. Загальна кімната відпочинку



7. Житлові кімнати



Голова Благодійного Фонду

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Vyacheslav Chalyi'.

Вячеслав ЧАЛИЙ