



ЗАТВЕРДЖЕНО

(назва організації, що затверджує)

(посада, підпис, ініціали, прізвище)

20__ р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ


на Облаштування підвального приміщення по вул. Козацькій 132а м. Славути Хмельницької області

Умови виконання робіт

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
1	Демонтаж віконних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	шт	1	
2	Знімання закслених віконних рам	м2	1,44	
3	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 2 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	м2	1,44	
4	Установлення пластикових підвіконних дошок	м	1,2	
5	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від олійної фарби	м2	62	
6	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою	м2	193	
7	Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	193	
8	Улаштування покриття з лінолеуму площею покриття понад 10 м2	м2	15	
9	Монтаж перегородки та дверного блоку з металопластику у кам'яних стінах	м2	4,05	
10	Демонтаж вимикачів, розеток	шт	8	
11	Демонтаж світильників з лампами розжарювання	шт	6	
12	Демонтаж схованої електропроводки	м	20	
13	Пробивання отворів	шт	4	
14	Прокладання кабелю перерізом до 6 мм2 на скобах	м	20	
15	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються на штирах, кількість ламп 2 шт	шт	6	
16	Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 2-клавішних	шт	3	
17	Установлення штепсельних розеток герметичних та напівгерметичних	шт	5	
18	Монтаж лічильника	шт	1	
19	Установлення автомата-вимикача	шт	6	
20	Пробивання отворів	шт	2	
21	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм	м	12	
22	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 50 мм	м	12	
23	Установлення лічильників [водомірів] на фланцях діаметром 50 мм	шт	1	

1	2	3	4	5
24	Пробивання отворів	шт	1	
25	Прокладання повітроводів	м2	15	
26	Установлення вентиляційних установок	клапан	1	
27	Улаштування решіток вентиляційних площею до 0,1 м2	виріб	8	

Склав Заступник начальника управління культури  Т. С. Іванюк

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив Начальник кошторисно-договірного відділу  Т. С. Нетикша

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]