

ЗАТВЕРДЖУЮ

Директор Запорізької загальноосвітньої школи

I-III ступенів №69

Запорізької міської ради

Запорізької області

(назва організації, що затверджує)



Людмила БОРИСЕНКО

06. жовтня 2013 р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

на поточний ремонт кабінету №1

Запорізької загальноосвітньої школи I-III № 69 Запорізької міської ради Запорізької області

Умови виконання робіт 1,2

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
	Розділ №1. Стіни			
1	Знімання шпалер простих та поліпшених	м2	84	
2	Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток	м2	3	
3	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші	м2	3	
4	Ремонт штукатурки внутрішніх стін по каменю та бетону вапняним розчином, площа до 5 м2, товщина шару 20 мм	м2	25	
5	Шпаклювання стін шпаклівкою	м2	84	
6	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	84	
7	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін та укосів підготовлених під фарбування	м2	84	
	Розділ №2. Стелі			
	Стеля №1			
8	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель від вапняної фарби	м2	40,82	
9	Шпаклювання стель шпаклівкою	м2	40,82	
10	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	40,82	
11	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по штукатурці	м2	40,82	
	Стеля №2			
12	Улаштування каркасу підвісних стель із металевих профілів	м2	14	
13	Улаштування підшивки горизонтальних поверхонь підвісних стель гіпсокартонними або гіпсоволокнистими листами.	м2	14	
14	Шпаклювання стель шпаклівкою	м2	14	
15	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	14	
16	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	14	
	Розділ №3. Підлога			
17	Улаштування під покриття підлоги основи із деревностружкових плит площею основи понад 20 м2	м2	53,8	


1	2	3	4	5
18	Улаштування покриття з лінолеуму площею покриття понад 10 м2	м2	53,8	
19	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на шурупах Розділ №4. Сан.технічні роботи	м	29,5	
20	Демонтаж раковин [умивальників]	к-т	1	
21	Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної	к-т	1	
	Розділ №5. Електрика			
22	Демонтаж світильників для люмінесцентних ламп	шт	12	
23	Демонтаж вимикачів, розеток	шт	7	
24	Монтаж світильників (LED панель)	шт	12	
25	Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 2-клавішних	шт	3	
26	Установлення штепсельних розеток утопленого типу при схованій проводці	шт	15	
27	Прокладання коробів пластикових	м	20	
28	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг	м	20	
	Розділ №6. Двері			
29	Знімання дверних полотен	м2	1,8	
30	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	шт	1	
31	Знімання наличників	м	4,9	
32	Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен	м2	1,8	
33	Улаштування обшивки укосів гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами з кріпленням на клеї	м2	2,5	
34	Шпаклювання укосів шпаклівкою	м2	2,5	
35	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	2,5	
36	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами відкосів по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	2,5	
	Розділ №7. Інші роботи			
37	Обклеювання вікон броньованою самоклеійною плівкою	м2	45,4	
38	Навантаження сміття вручну	т	1,127	
39	Перевезення сміття до 15 км	т	1,127	

Склав Заступник директора
з господарської роботи
[посада,


підпис

Валентина БЄЛОВСЬКА
(Власне ім'я, Прізвище)]

Перевірів Заступник директора з НВР
[посада,


підпис

Лада Пасько
(Власне ім'я, Прізвище)]