

**Технічне завдання
(форма)**

"Капітальний ремонт закладу загальної середньої освіти "Українківський ліцей Галичинівської сільської ради Миколаївського району Миколаївської області",
с.Українка, вул. Шкільна, 8"

№	Найменування робіт та витрат	Одиниця виміру	Кількість		
Розділ 1. Демонтажні роботи					
1.	(Демонтаж) Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею більше 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	м2	390,23		
2.	(Демонтаж) Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	м2	4,69		
3.	(Демонтаж) Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 2 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	м2	12,52		
4.	(Демонтаж) Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 1 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	м2	0,99		
5.	(Демонтаж) Установлення пластикових підвіконних дошок	м	187,5		
6.	Розбирання відливів з листової сталі	м	215		
7.	(Демонтаж) Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах	м2	1,8		
8.	(Демонтаж) Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею понад 2 до 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах	м2	10,3		

9.	(Демонтаж) Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею більше 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах	м2	3,07		
10.	(Демонтаж) Навішування водостічних труб, жолобів	м	297		
11.	(Демонтаж)Улаштування теплоізоляції вертикальних будівельних конструкцій з дрібноштучних стінових матеріалів із застосуванням системи утеплення CERESIT MB при товщині мінераловатної плити від 50 мм до 120 мм, фінішний шар - штукатурка декоративна та фасадна фарба	м2	54		
12.	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці до 5 м2 (укуси)	м2	208		
13.	Розбирання покриттів з керамічних плиток	м2	57,5		
14.	Розбирання цементних стягувань	м2	74		
15.	(Демонтаж) Обрамлення бетонних східців кутовою сталлю	м	20,5		
16.	(Демонтаж) Монтаж металоконструкцій огорожень	т	31,65		
17.	(Демонтаж) Улаштування покриттів з дрібно розмірних фігурних елементів мощення [ФЭМ]	м2	70		
18.	Навантаження сміття вручну	т	30		
19.	Перевезення сміття до 15 км	т	30		
Розділ 2. Посилення колони					
20.	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стовпів, колон та пілястр, площа відбивання в одному місці до 1 м2	м2	10		
21.	Посилення колон металевим каркасом	т	0,4258		
22.	Поліпшене штукатурення стін по сітці без улаштування каркасу	м2	10		
23.	Високоякісне штукатурення декоративним розчином по каменю колон прямокутних гладких	м2	10		
24.	Фарбування зовнішніх стінових конструкцій за два рази по штукатурці силіконовою фарбою Ceresit CT 48	м2	10		

Розділ 3. Вікна					
25.	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею більше 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	м2	400,59		
26.	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 2 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	м2	12,92		
27.	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	м2	4,73		
28.	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 1 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	м2	1,03		
29.	Установлення пластикових підвіконних дошок	м	217,3		
30.	Установлення віконних зливів	м	215		
31.	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2	м2	52		
32.	Герметизація горизонтальних та вертикальних стиків (ПСУЛ)	м	768		
33.	Улаштування пароізоляції в один шар	м2	80,4		
34.	Улаштування водонепроникного шару	м2	80,4		
Розділ 4. Двері					
35.	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах	м2	1,8		
36.	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею понад 2 до 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах	м2	10,3		
37.	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею більше 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах	м2	3,066		
Розділ 5. Оздоблювальні роботи					
38.	Штукатурення плоских поверхонь віконних та дверних укосів по бетону та каменю	м2	208		
39.	Шпаклювання укосів мінеральною шпаклівкою	м2	208		

40.	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін та укосів по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	208		
41.	Установлення перфорованих штукатурних кутиків	м	804		
42.	Установлення ПВХ кутиків	м	589		
Розділ 6. Покрівля					
43.	Ремонт цегляної кладки стін окремими місцями	м3	0,6		
44.	Улаштування з листової сталі примикань до кам'яних стін вентканалів	м	7		
45.	Ремонт штукатурки парапету	м2	0,25		
Розділ 7. Водостічна система					
46.	Навішування водостічних труб, ринви, лійок з готових елементів	м	292		
Розділ 8. Ганки					
47.	Монтаж металоконструкцій огорожень	т	0,0535		
48.	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2	м2	10		
49.	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт.	м2	10		
50.	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2	м2	44		
51.	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт.	м2	44		
52.	Ремонт штукатурки	м2	0,5		
53.	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2	м2	16,5		
54.	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт.	м2	16,5		
Розділ 9. Зовнішнє оздоблення					
55.	Штукатурення плоских поверхонь віконних та дверних укосів по бетону та каменю	м2	160		

56.	Установлення профілю примикання до вікна	м	589		
57.	Утеплення фасадів мінеральними плитами товщиною 30 мм з опорядженням декоративним розчином. Укоси, ширина до 300 мм	м2	160		
58.	Установлення кутиків з капельником	м	222		
59.	Утеплення укоса (під відливами) товщиною 30 мм	м2	21,5		
60.	Полівінілацетатне фарбування укосів по підготовленій поверхні	м2	160		
61.	Установлення та розбирання зовнішніх металевих трубчастих інвентарних риштувань, висота риштувань до 12 м	м2	1920		
62.	Улаштування теплоізоляції вертикальних будівельних конструкцій з дрібноштучних стінових матеріалів із застосуванням системи утеплення CERESIT MB при товщині мінераловатної плити 150 мм, фінішний шар - штукатурка декоративна та фасадна фарба	м2	52		
63.	Фарбування зовнішніх стінових конструкцій за два рази по штукатурці силіконовою фарбою Ceresit CT 48	м2	52		
64.	Улаштування теплоізоляції вертикальних будівельних конструкцій з дрібноштучних стінових матеріалів із застосуванням системи утеплення CERESIT MB при товщині мінераловатної плити 50 мм, фінішний шар - штукатурка декоративна та фасадна фарба	м2	2		
65.	Фарбування зовнішніх стінових конструкцій за два рази по штукатурці силіконовою фарбою Ceresit CT 48	м2	2		
66.	Нанесення армуючого шару: вертикальні поверхні, товщина шару 3 мм	м2	62		
67.	Фарбування зовнішніх стінових конструкцій за два рази по штукатурці силіконовою фарбою Ceresit CT 48	м2	62		

68.	Фарбування зовнішніх стінових конструкцій за два рази по штукатурці силіконовою фарбою Ceresit СТ 48	м2	1702		
69.	Улаштування покриття з фігурних елементів мощення з приготуванням піщано-цементної суміші тротуарів, шириною до 2 м (плитка раніше демонтована)	м2	70		
Загалом					