

ЗАТВЕРДЖЕНО

Запорізький міський центр соціальних служб

Директор Людмила Василівна ТОКАРЕВА

( посада, підпис, ініціали, прізвище )

"08" квітня



## ДЕФЕКТНИЙ АКТ

на поточний ремонт Запорізький міський центр соціальних служб

Умови виконання робіт

Об'єми робіт


№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
	=====			
	Стіни			
	=====			
1	Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток	м2	3	
2	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці до 5 м2	м2	128,5	
3	(Демонтаж) Укладання перемичок масою до 0,3 т	шт	5	
4	Розбирання кам'яної кладки простих стін із цегли	м3	8,03	
5	Мурування стін із легкобетонних каменів без облицювання при висоті поверху до 4 м	м3	8,03	
6	Укладання перемичок масою до 0,3 т (б/в)	шт	5	
7	Улаштування обшивки стін гіпсокартонними плитами [фальшстіни] по металевому каркасу	м2	215	
8	Обклеювання стін шпалерами простими та середньої щільності	м2	215	
9	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою	м2	215	
10	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклювання стін	м2	215	
11	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	215	
	=====			
	Підлога			
	=====			
12	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по щебеневій та піщаній основі площею понад 20 м2	м2	89	
13	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати до 50 мм	м2	89	
14	Готування важких кладкових цементних розчинів, марка 150	м3	4,539	
15	Укладання металевої сітки в цементно-бетонне покриття	м2	89	
16	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	м2	17,8	
17	Улаштування плінтусів з плиток керамічних	м	15	

1	2	3	4	5
18	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ товщиною 5 мм	м2	71,2	
19	Улаштування покриття з лінолеуму площею покриття понад 10 м2	м2	71,2	
20	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних =====	м	65,2	
	Стеля =====			
21	(Демонтаж) Улаштування каркасів стель і стін із гнутих оцинкованих профілів, пристрій каркаса стелі під облицювання плитами "Армстронг"	м2	9	
22	Розбирання підшивки горизонтальних поверхонь підвісних стель гіпсокартонними або гіпсоволокнистими листами.	м2	18,5	
23	Розбирання каркасу однорівневих підвісних стель із металевих профілів	м2	18,5	
24	Відбивання штукатурки по дереву зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	м2	57,7	
25	Підшивання стелі плитами деревноволокнистими твердими товщиною 5 мм	м2	89	
26	Улаштування каркасів стель і стін із гнутих оцинкованих профілів, пристрій каркаса стелі під облицювання плитами "Армстронг"	м2	89	
27	Облицювання стель по готовому каркасі, плитами "Армстронг" 600x600 мм =====	м2	81,8	
	Укоси та колони =====			
28	Розбирання обшивки укосів гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами з кріпленням шурупами з улаштуванням металевого каркасу без утеплення	м2	7,2	
29	Улаштування обшивки укосів гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами з кріпленням шурупами з улаштуванням металевого каркасу без утеплення	м2	15	
30	Улаштування обшивки колон периметром до 1600 мм гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами з улаштуванням металевого каркасу	м2	15	
31	Обклеювання укосів та колон шпалерами простими та середньої щільності	м2	30	
32	Шпаклювання укосів та колон мінеральною шпаклівкою	м2	30	
33	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклювання укосів та колон	м2	30	
34	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами укосів та колон по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	30	
35	Улаштування оздоблювальних куточків =====	м	81	
	Прорізи =====			
36	Знімання дверних полотен	м2	2,75	
37	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	шт	1	
38	Знімання пластикових підвіконних дощок в кам'яних будівлях	м2	5,6	
39	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах	м2	3,87	
40	Установлення дверних коробок в кам'яних стінах	м2	8,815	
41	Установлення дверних полотен внутрішніх міжкімнатних	шт	5	
42	Установлення ручок дверних урізних	шт	5	
43	Установлення замків дверних урізних	шт	5	

1	2	3	4	5
44	Установлення пластикових підвіконних дошок	м	5,6	
45	Обклеювання вікон бронеплівкою.	м2	7,8	
	=====			
	Електричні мережі освітлення			
	=====			
46	Труба вініпластова по стінах і колонах з кріпленням накладними скобами, діаметр до 25 мм	м	100	
47	Провід одножильний або багатожильний у загальному обплетенні у прокладених трубах або металорукавах, сумарний переріз до 6 мм2	м	100	
48	Вимикач одноклавішний заглибленого типу при схованій проводці	шт	6	
49	Монтаж світильника світлодіодного стельового або настінного з кріпленням гвинтами для приміщень з нормальними умовами середовища	шт	1	
50	Монтаж світильника світлодіодного панельного, що встановлюється окремо	шт	13	
	=====			
	Електричні мережі кондиционерів			
	=====			
51	Труба вініпластова по стінах і колонах з кріпленням накладними скобами, діаметр до 25 мм	м	70	
52	Провід одножильний або багатожильний у загальному обплетенні у прокладених трубах або металорукавах, сумарний переріз до 6 мм2	м	70	
53	Розетка штепсельна напівгерметична та герметична	шт	4	
54	Прокладання коробів пластикових	м	2	
	=====			
	Електричні мережі розеточних груп			
	=====			
55	Труба вініпластова по стінах і колонах з кріпленням накладними скобами, діаметр до 25 мм	м	45	
56	Провід одножильний або багатожильний у загальному обплетенні у прокладених трубах або металорукавах, сумарний переріз до 16 мм2	м	45	
57	Труба вініпластова по стінах і колонах з кріпленням накладними скобами, діаметр до 25 мм	м	115	
58	Провід одножильний або багатожильний у загальному обплетенні у прокладених трубах або металорукавах, сумарний переріз до 6 мм2	м	115	
59	Розетка штепсельна заглибленого типу при схованій проводці	шт	28	
	=====			
	Опалення			
	=====			
60	Демонтаж радіаторів масою до 80 кг	шт	5	
61	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих безшовних труб діаметром 50 мм	м	16	
62	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 25 мм	м	16	
63	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 20 мм	м	20	
64	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 50 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	м	16	
65	Врізування в діючі внутрішні мережі трубопроводів опалення і водопостачання діаметром 50 мм	шт	2	
66	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 25 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	м	16	

1	2	3	4	5
67	Пробивання отворів діаметром понад 25 мм в цегляних стінах при товщині стіни в 2 цеглини вручну	отв.	4	
68	Врізування в діючі внутрішні мережі трубопроводів опалення і водопостачання діаметром 25 мм	шт	4	
69	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 20 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	м	20	
70	Установлення опалювальних радіаторів сталевих	кВт	7,272	
71	Перегрупування секцій радіаторів =====	секц.	3	
	Водопровід та каналізація =====			
72	Демонтаж раковин [умивальників]	к-т	2	
73	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 50 мм =====	м	12	
	Кондиціонування =====			
74	Монтаж кондиціонера	шт	4	
75	Трубопроводи з мідних труб на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см <sup>2</sup> ], діаметр зовнішній 6мм та 9 мм	м	40	
76	Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетилену	м	40	
77	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм	м	16	
78	Прокладання кабелю перерізом понад 10 мм <sup>2</sup> до 16 мм <sup>2</sup> на скобах	м	26	
79	Навантаження сміття вручну	т	13,6	
80	Перевезення сміття до 20 км	т	13,6	

Склав


  
[Директор] ТОВ "Монтаж-Сервіс-2004" С.М.Соколовський

Перевірив


  
Благодійна організація «Благдійний фонд «Посмішка ЮА», в особі голови фонду  
В.В. Веселкова