

7.1	Монтаж труб водопроводу та каналізації	м	285,00	0,00	Труба PPR Ø20	м	п	80,00	0,00
7.2					Труба PPR Ø25	м	п	70,00	0,00
7.3					Труба PPR Ø32	м	п	70,00	0,00
7.4					Комплект фітінгів для водопроводу	шт	п	1,00	0,00
7.5					Крани водорозбірні	шт	п	14,00	0,00
7.6					Труба каналізаційна Ø50	м	п	25,00	0,00
7.7					Труба каналізаційна Ø110	м	п	40,00	0,00
7.8					Комплект фасонних частин для труб	шт	п	1,00	0,00
7.9					Кріплення	шт	п	110,00	0,00
7.10	Ізоляція трубопроводів	м	110,00	0,00	Ізоляція Мерілон	м	1,05	115,50	0,00
7.11	Установка унітазів	шт	7,00	0,00	Унітаз компакт	шт	1,00	7,00	0,00
7.12					Шланг гнучкий для підключення	шт	1,00	7,00	0,00
7.13					Комплект підключення до унітазу	шт	1,00	7,00	0,00
7.14	Установка умивальника	шт	7,00	0,00	Умивальник	шт	1,00	7,00	0,00
7.15					П'єдестал під умивальник	шт	1,00	7,00	0,00
7.16					Шланг гнучкий для підключення	шт	1,00	7,00	0,00
7.17					Сифон для умивальника	шт	1,00	7,00	0,00
7.18					Комплект підключення	шт	1,00	7,00	0,00
7.19	Установка змішувачів	шт	7,00	0,00	Змішувач	шт	1,00	7,00	0,00
7.20	Установка станції перекачування стоків	шт	4,00	0,00	Насосна установка	шт	1,00	4,00	0,00
7.21	Встановлення резервних ємкостей для води (обв'язка)	шт	2,00	0,00	Ємкість для води 1 м3	шт	1,00	2,00	0,00
7.22					Крани водорозбірні	шт	1,00	2,00	0,00
7.23					Вентилі 1"	шт	1,00	2,00	0,00
7.24					Підставка під ємкість	шт	1,00	2,00	0,00
7.25	Врізування в діючі внутрішні мережі каналізації	шт	2,00	0,00					
7.26	Врізування в діючі внутрішні мережі	шт	2,00	0,00					
8	Електрика								
8.1	Встановлення щита	шт	1,00	0,00	Щит ЩР (О)	шт	п	1,00	0,00
8.2	Прокладання кабель-каналів	м.п.	180,00	0,00	Короб пластиковий білий 16x16	м	п	60,00	0,00
8.3					Короб пластиковий білий 25x25	м	п	120,00	0,00
8.4	Прокладання металевого рукава	м.п.	100,00	0,00					
8.5	Прокладання кабелів в кабель каналах та відкрито	м.п.	2 330,00	0,00	Кабель ВВГнгд 3x2,5	м	п	420,00	0,00
8.6					Кабель ВВГнгд 5x6	м	п	80,00	0,00
8.7	Монтаж світильників	шт	72,00	0,00	Світильник LED (поставка замовника)	шт	п	72,00	0,00
8.8	Монтаж світильнику настінний показчик	шт	13,00	0,00	Світильник "Вихід"	шт	п	4,00	0,00
8.9					Світильник накладний овальний LED	шт	п	9,00	0,00
8.10	Встановлення вимикачів	шт	11,00	0,00	Вимикач накладний 1-й	шт	п	11,00	0,00
8.11	Встановлення розеток	шт	62,00	0,00	Розетка накладна 16А 220В	шт	п	62,00	0,00
9	Вентиляція								
9.1	Монтаж вентиляторів 600x350	шт	1,00	0,00	Вентилятор ВКПФ 600x350	шт	1,00	1,00	0,00
9.2	Монтаж вентилятора РВА 315	шт	5,00	0,00	Вентилятор РВА 315	шт	п	3,00	0,00
9.3					Вентилятор РВА 160	шт	п	2,00	0,00
9.4	Монтаж вставок гнучких	шт	2,00	0,00	ВВГ 600x350 вставка гнучка	шт	1,00	2,00	0,00
9.5	Монтаж фільтрів	шт	1,00	0,00	Фільтр 600x350	шт	1,00	1,00	0,00
9.6	Монтаж калориферів	шт	1,00	0,00	Калорифер 600x350	шт	1,00	1,00	0,00

9.7	Монтаж шумоглушників	шт	1,00		0,00	СР 600x350 шумоглушник	шт	1,00	1,00		0,00
9.8	Монтаж клапанів зворотніх	шт	4,00		0,00	Клапан зворотній 315 мм металевий	шт	п	3,00		0,00
9.9						Клапан зворотній 600x350	шт	п	1,00		0,00
9.10	Прокладання повітроводів	м2	283,20		0,00	Повітроводи	м2	1,00	290,00		0,00
9.11	Монтаж решіток вентиляційних	шт	80,00		0,00	Грати МВ 150	шт	п	6,00		0,00
9.12						Грати МВ 300x200	шт	п	68,00		0,00
9.13						Грати 600x350	шт	п	6,00		0,00
9.14	Монтаж кріплень	кг	56,00		0,00	Кронштейни під устаткування	кг	п	56,00		0,00
9.15	Монтаж клапанів вогнезатримуючих	шт	1,00		0,00	Клапан вогнезатримуючий 600x350	шт	п	1,00		0,00
9.16						Комплект кріплення	шт	п	3,00		0,00
9.17	Ізоляція поверхонь	м2	2,50		0,00	Ізоляція K-Flex 10 мм	м2	1,00	2,50		0,00
9.18	Прокладання коробів пластикових	м	150,00		0,00	Короб пластиковий білий 25x25	м	1,00	150,00		0,00
9.19	Прокладання кабелів	м	290,00		0,00	Кабель ВВГнгд 5x2,5	м	п	250,00		0,00
9.20						Кабель ВВГнгд 5x16	м	п	40,00		0,00
9.21	Встановлення та пусконаладка регулятора швидкості	шт	4,00		0,00	Регулятор швидкості	шт	1,00	4,00		0,00
9.22	Встановлення та пусконаладка автоматики	шт	1,00		0,00	Комплект автоматики П1	шт	п	1,00		0,00
10	Інше										
10.1	МиМ (Розчинонасос)	маш-год	48,00		0,00	МШП	%	5,00			0,00
10.2	Транспортні витрати	%	5,00		0,00						
ВСЬОГО по роботам					0,00	ВСЬОГО по матеріалам					0,00
ВСЬОГО					0,00						

*У рядках 10.1 та 10.2 підрядник може встановити або змінити кількість у залежності від своїх фактичних витрат.