

ЗАТВЕРДЖЕНО / APPROVED

БО "БФ"ЯНГОЛИ СПАСІННЯ"

CHARITY ORGANIZATION "CHARITABLE FOUNDATION "ANGELS OF SALVATION"

(назва організації, що затверджує / name of the approving organisation)

Дмитро МИШЕНІН/Dmitry MYSHENIN

(посада, підпис, ініціали, прізвище / title, signature, initials, surname)

"26" вересня 2024 р. / September 26, 2024

ДЕФЕКТНИЙ АКТ (ДОДАТОК 1) / DEFECTIVE ACT (ANNEX 1)

на капітальний ремонт будівлі Дитячий простір в с. Зелений Гай / for comprehensive repair of the Children's Space building in Zelenyi Hai

Умови виконання робіт / Terms and conditions of works

Об'єми робіт / Scope of works

№ Ч.ч. / No.	Найменування робіт і витрат / Name of works and costs	Одиниця виміру / Unit of Measurement	Кількість / Quantity	Примітка / Note
1	2	3	4	5
1	Грунтовка стін та стелі (2 рази)			
2	Забивання тріщин у цегляних стінах / Filling cracks in brick walls	м ² / m ²	155	
3	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою / Plastering walls with mineral	м / m	100	
4	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 / Addition of 1 mm of the putty thickness change to the norms 15-182-1, 15-182-2	м ² / m ²	104	
5	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування / Improved painting of walls with polyvinyl acetate waterborne emulsion mixtures on prefabricated structures prepared for painting	м ² / m ²	104	
6	Фарбування раніше пофарбованих стін усередині будівлі водоемульсійними сумішами з розчищенням понад 35% / Painting of previously painted walls inside the building with water-based emulsion mixtures with a stripping rate of more than 35%	м ² / m ²	38,6	
7	Фарбування олійними сумішами за 2 рази металевих елементів / Painting with oil mixtures for 2 times of metal elements	м ² / m ²	20	
8	Забивання тріщин у стелях / Filling cracks in ceilings	м / m	55	
9	Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою / Plastering ceilings with mineral putty	м ² / m ²	55	
10	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 / Addition of 1 mm of the putty thickness change to the norms 15-182-1, 15-182-2	м ² / m ²	55	
11	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування / Improved painting of walls with polyvinyl acetate waterborne emulsion mixtures on prefabricated structures prepared for painting	м ² / m ²	55	
12	Улаштування покриття з лінолеуму площею покриття понад 10 м ² / Installation of linoleum flooring with a surface area of more than 10 m ²	м ² / m ²	55	
13	Улаштування під покриття підлоги основи із деревностружкових плит / Installation of a subfloor made of chipboard base	м ² / m ²	55	
14	Улаштування з'єднувальної планки лінолеуму / Installation of the linoleum connecting strip	м / m	90	
15	Демонтаж лавок біля стіни / Dismantling benches against the wall	шт / pcs	28	
16	Перенесення вантажів вручну відстань до 20 м / Manual handling of loads up to 20 m	т / t	1,68	
17	Установлення лавок біля стіни (б/в) / Installation of benches against the wall (used)	шт / pcs	28	

Склав / Prepared by

Хвойницький Святослав Олександрович/Khvoinytskyi Sviatoslav Oleksandrovych
(посада, підпис (ініціали, прізвище) / title, signature (initials, surname))