



ДЕФЕКТНИЙ АКТ (ДОДАТОК 2) / DEFECTIVE ACT (ANNEX 2)

на капітальний ремонт будівлі Дитячій простір м. Марганець / for comprehensive repair of the Children's Space building in Marhanets

Умови виконання робіт / Terms and conditions of works

Об'єми робіт / Scope of works

№ Ч.ч. / No.	Найменування робіт і витрат / Name of works and costs	Одиниця виміру / Unit of Measurement	Кількість / Quantity	Примітка / Note
1	2	3	4	5
1	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах / Dismantling of door frames in stone walls with plaster stripping in slopes	шт / pcs	1	
2	Знімання дверних полотен / Removal of door leaves	м2 / m2	3,95	
3	Демонтаж віконних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах / Dismantling of window frames in stone walls with plaster stripping in slopes	шт / pcs	4	
4	Знімання незаскляних віконних рам / Removal of unglazed window frames	м2 / m2	9,82	
5	Знімання дерев'яних підвіконних дощок в кам'яних будівлях / Removal of wooden window sills in stone buildings	м2 / m2	4,4	
6	Очищення приміщень від сміття / Cleaning the premises from rubbish	т / t	0,59144	
7	Навантаження сміття вручну / Manual garbage loading	т / t	0,59144	
8	Перевезення сміття до 15 км / Garbage transportation up to 15 km	т / t	0,59144	
9	Установлення опалювальних радіаторів сталевих / Installation of steel heating radiators	кВт / kW	19,44	
10	Радіатор сталевий тип 22 500x1200 панельний / Steel radiator type 22 500x1200 panel	шт / pcs	9	
11	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм / Laying of water supply pipelines from polyethylene [polypropylene] pressure pipes with a diameter of 20 mm	м / m	20	
12	Труби поліпропіленові PN 20 для гарячої води і опалення діам. 20x3,4 мм / Polypropylene pipes PN 20 for hot water and heating, dia. 20x3.4 mm	м / m	20	
13	Муфта реізьбова зовнішня під зварювання / External threaded coupling for welding	шт / pcs	2	
14	Муфта МРН 20 мм / Coupling MRN 20 mm	шт / pcs	2	
15	Американка (муфта) нерж / American (coupling) stainless steel	шт / pcs	2	
16	Поліпшене штукатурення поверхонь стін всередині будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону / Improved plastering of wall surfaces inside the building with cement-lime or cement mortar for stone and concrete Plastering mix (25 kg/bag)	м2 / m2	10	
17	Суміш штукатурна (25 кг. / мешок) / Plastering mix (25 kg/bag)	шт / pcs	2,2	
18	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою / Plastering walls with mineral putty	м2 / m2	185	
19	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 / Addition of 1 mm of the putty thickness change to the norms 15-182-1, 15-182-2	м2 / m2	185	

20	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування / Improved painting of walls with polyvinyl acetate waterborne emulsion mixtures on prefabricated structures prepared for painting	м2 / m2	185		
21	Пігмент для фарби / Pigment for paint	шт / pcs	20		
22	Куточок декоративний ПВХ 40x40x2750 мм / Decorative PVC corner 40x40x2750 mm	шт / pcs	12		
23	Забивання тріщин у стелях / Filling cracks in ceilings	м / m	45		
24	Піна монтажна всесезонна, професійна / All-season, professional mounting foam	шт / pcs	11		
25	Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою / Plastering ceilings with mineral putty	м2 / m2	95		

1	2	3	4	5
26	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 / Addition of 1 mm of the putty thickness change to the norms 15-182-1, 15-182-2	м2 / m2	95	
27	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування / Improved painting of walls with polyvinyl acetate waterborne emulsion mixtures on prefabricated structures prepared for painting	м2 / m2	95	
28	Установлення щитків освітлювальних групових масою до 3 кг у готовій ніші або на стіні / Installation of lighting group panels weighing up to 3 kg in a ready-made niche or on a wall	шт / pcs	2	
29	Шит з 3-я автоматичними вимикачами 20А / Switchboard with 3 20A circuit breakers	шт / pcs	2	
30	Прокладання коробів пластикових / Laying of plastic cable covers	м / m	120	
31	Кабель-канал 16x20 / Cable channel 16x20	м / m	120	
32	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 16 мм2 / Tightening of the first single-core or stranded wire in a common braid with a total cross-section of up to 16 mm2 into laid pipes or metal sleeves	м / m	100	
33	Кабель ШВВП, перерізом: 3x2,5 мм / High Voltage Fire Resistant Coated Cord, cross-section: 3x2.5 mm	м / m	102	
34	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 6 мм2 / Tightening of the first single-core or stranded wire in a common braid with a total cross-section of up to 6 mm2 into laid pipes or metal sleeves	м / m	30	
35	Кабель ШВВП, перерізом: 3x1,5 мм / High Voltage Fire Resistant Coated Cord, cross-section: 3x1.5 mm	м / m	30,9	
36	Розподільна коробка / Electrical junction box	шт / pcs	10	
37	Установлення блоків з кількістю установлюваних апаратів [вимикачів і штепсельних розеток] до 3 / Installation of blocks with the number of installed devices [switches and sockets] up to 3	шт / pcs	12	
38	Розетки подвійні / Double socket outlets	шт / pcs	12	
39	Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 2-клавішних / Installation of recessed switches with concealed wiring, 2-key	шт / pcs	3	
40	Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 1-клавішних / Installation of recessed switches with concealed wiring, 1-key	шт / pcs	2	
41	Вимикач двоклавішний / Two-key switch	шт / pcs	3	
42	Вимикач одноклавішний / Single-key switch	шт / pcs	2	
43	Монтаж світильників / Installation of luminaires	шт / pcs	6	
44	Світильник стельовий / Ceiling luminaire	шт / pcs	6	
45	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею більше 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах / Filling of doorways with ready-made door blocks with an area of more than 3 m2 made of metal-plastic in stone walls	м2 / m2	3,95	
46	Блоки дверні металопластикові / Metal-plastic door blocks	м2 / m2	3,95	
47	Піна монтажна всесезонна, професійна / All-season, professional mounting foam	шт / pcs	1	
48	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель / Filling of window openings with ready-made blocks of up to 3 m2 of metal-plastic in stone walls of residential and public buildings	м2 / m2	9,82	
49	Піна монтажна всесезонна, професійна / All-season, professional mounting foam	шт / pcs	3	
50	Металопластиковий віконний блок поворотно-відкидний / Tilt and turn metal-plastic window block	м2 / m2	9,82	
51	Улаштування підвіконних відливів / Installation of plastic window ebbs	м / m	8,4	
52	Відлив металевий / Metal ebb	м2 / m2	1,68	
53	Установлення пластикових підвіконних дошок / Installation of plastic window boards	м / m	8,4	
54	Підвіконня ПВХ / PVC window ebbs	м2 / m2	4,4	
55	Дюбель швидкий монтаж 5x80 / Quick installation dowel 5x80	шт / pcs	500	
56	Установлення унітазів з безпосередньо приєднаним бачком / Installation of toilets with a directly connected cistern	к-т / set	2	
57	Унітаз / Toilet bowl	шт / pcs	2	

58	Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної та гарячої води / Installation of single washbasins with cold and hot water supply	к-т / set	1	
59	Умивальник Тюльпан / Tulip washbasin	комплект / set	1	
60	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних / Installation of polyvinyl chloride skirting boards	м / м	74,26	
61	Плінтуси 2.5 м с фурнітурой / Skirting boards 2.5 m with fittings	шт / pcs	30	
62	Штукатурення плоских поверхонь віконних та дверних укосів по бетону та каменю / Plastering of flat surfaces of window and door slopes on concrete and stone	м2 / m2	12	
63	Суміш штукатурна (25 кг. / мешок) / Plastering mix (25 kg/bag)	шт / pcs	2,8	
64	Шпаклювання укосів мінеральною шпаклівкою / Plastering slopes	м2 / m2	12	
65	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 / Addition of 1 mm of the putty thickness change to the norms 15-182-1, 15-182-2	м2 / m2	12	
66	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування / Improved painting of walls with polyvinyl acetate waterborne emulsion mixtures on prefabricated structures prepared for painting	м2 / m2	12	

Склад / Prepared by

_____ Хвойницький Святослав Олександрович / Khvoinytskyi Sviatoslav Oleksandrovych
 [посада, підпис (ініціали, прізвище) / title, signature (initials, surname)]