

ЗАТВЕРДЖЕНО / APPROVED

БО "БФ "ЯНГОЛИ СПАСІННЯ" / CO "CF "ANGELS OF SALVATION"  
 ( назва організації, що затверджує / name of the approving  
 Голова Фонду Д.М.Мишенін / Head of Foundation D. Myshenin  
 ( посада, підпис, ініціали, прізвище / title, signature, initials, surname)

"03" вересня 2024 р. / September 3, 2024

## ДЕФЕКТНИЙ АКТ / DEFECTIVE ACT

на капітальний ремонт будівлі м. Покров вул. Григорія Середи, 9 КЗ «Дитяча школа мистецтв Покровської міської ради Дніпропетровської області» / for the comprehensive repair of the building located at 9 Hryhorія Seredy St., Pokrov

Умови виконання робіт / Terms and conditions of works

Об'єми робіт / Scope of works

№ Ч.ч. / No.	Найменування робіт і витрат / Name of works and costs	Одиниця виміру / Unit of Measurement	Кількість / Quantity	Примітка / Note
1	2	3	4	5
1	(Демонтаж) металевих віконних решіток / (Dismantling) of metal window grilles	т / t	0,04	
2	Демонтаж віконних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах / Dismantling of window frames in stone walls with plaster stripping in slopes	шт / pcs	2	
3	Знімання дерев'яних підвіконних дощок в кам'яних будівлях / Removing wooden window sills in stone buildings	м2 / m2	0,7	
4	Знімання незасклених віконних рам / Removal of unglazed window frames	м2 / m2	1,8	
5	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін, площа відбивання в одному місці до 5 м2 / Removing plaster from brick and concrete walls, the area to be removed in one place is up to 5 m2	м2 / m2	2	
6	Розбирання перегородок / Disassembly of partitions	м3 / m3	0,77	
7	Очищення приміщень від сміття / Cleaning the premises from rubbish	т / t	1	
8	Навантаження сміття вручну / Loading garbage manually	т / t	2,38142	
9	Перевезення сміття до 15 км / Garbage transportation up to 15	т / t	2,38142	
10	Поліпшене штукатурення поверхонь стін всередині будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону / Improved plastering of wall surfaces inside the building with cement-lime or cement mortar for stone and concrete	м2 / m2	2	
11	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою / Plastering walls with mineral putty	м2 / m2	2	
12	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 / Add 1 mm change in the thickness of the putty to the norms 15-182-1, 15-182-2	м2 / m2	2	
13	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування / Improved painting of walls with polyvinyl acetate waterborne emulsion mixtures on prefabricated structures prepared for painting	м2 / m2	2	
14	Фарбування раніше пофарбованих стін усередині будівлі водоемульсійними сумішами з розчищенням понад 35% / Painting of previously painted walls inside the building with water-based emulsion mixtures with a stripping of more than 35%	м2 / m2	75	
15	Прокладання кабелю перерізом понад 6 мм2 до 10 мм2 на скобах / Laying of cables with a cross-section of more than 6 mm2 to 10 mm2 on brackets	м / m	30	
16	Прокладання кабелю перерізом до 6 мм2 на скобах / Laying cables with a cross-section of up to 6 mm2 on clamps	м / m	50	
17	Установлення блоків з кількістю установлюваних апаратів [вимикачів і штепсельних розеток] до 3 / Installation of units with the number of installed devices [switches and sockets]	шт / pcs	4	
18	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп / Installation of luminaires for fluorescent lamps	шт / pcs	6	

1	2	3	4	5
19	Улаштування покриття з лінолеуму площею покриття понад 10 м2 / Installation of linoleum flooring with a surface area of more than 10 m2	м2 / m2	50	
20	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних / Installation of polyvinyl chloride skirting boards	м / м	27,2	
21	Заповнення віконних прорізів готовими блоками з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель / Filling window openings with ready-made metal-plastic blocks in stone walls of residential and public	м2 / m2	1,8	
22	Улаштування підвіконних відливів / Installation of exterior window sills	м / м	2,07	
23	Установлення пластикових підвіконних дошок / Installation of plastic window sills	м / м	2,07	
24	Монтаж металевих віконних решіток / Installation of metal window grilles	т / t	0,04	
25	Штукатурення плоских поверхонь віконних та дверних укосів по бетону та каменю / Plastering flat surfaces of window and door slopes on concrete and stone	м2 / m2	7,44	
26	Шпаклювання укосів мінеральною шпаклівкою / Plastering slopes with mineral putty	м2 / m2	7,44	
27	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 / Add 1 mm change in the thickness of the putty to the norms 15-182-1, 15-182-2	м2 / m2	7,44	
28	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами укосів по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування / Improved painting with polyvinyl acetate waterborne emulsion mixtures of slopes on prefabricated structures prepared for painting	м2 / m2	7,44	